

IR.II.271.13.2014

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ Nr 2

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP: 176404 - 2014 w dniu 26.05.2014 r. na „**Remont podłogi w Sali gimnastycznej w SP 2 w Krośnie Odrzańskim**”.

Działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

PYTANIA:

1. **Czy jest konieczność wycinania rur nieczynnej instalacji C.O. jeśli kanały mają być zasypane i na których mają być ułożone płyty betonowe?**

Ad.1) Wykonać zgodnie z projektem.

2. **Czy kanały można zasypać zagęszczonym piaskiem a górną warstwę wykonać z mieszaniny piasku z cementem? W takim systemie będą niższe koszty oraz czas realizacji inwestycji, ponieważ 1 cm betonu schnie ok. 1 tydzień, biorąc pod uwagę 10 cm betonu C 8/10 i 20 cm betonu C 20/25 to czas wyschnięcia betonu aby móc wykonać konstrukcję legarów to ok. 30 tygodni.**

Ad.2) Wykonać zgodnie z projektem.

3. **Czy prace określone w SIWZ - Specyfikacja Techniczna po rozebraniu istniejących ceglanych słupków dadzą wymaganą wysokość do wykonania podłogi sportowej ?**

Ad. 3) Po rozebraniu słupków powstanie wysokość wymagana do wykonania podłogi.

4. **Czy istnieje konieczność rozebrania istniejących ceglanych słupków na których ułożona jest obecna podłoga i które zapewne stoją na podłożu betonowym i które można by było wykorzystać na podparcie nowych legarów? Czy na pewno istnieją ceglane słupki?**

Ad.4) Rozstaw ceglanych słupków jest większy niż rozstaw oparcia dla rusztu drewnianego. Jeżeli po zdjęciu wierzchniej warstwy istniejącej podłogi wykonawca stwierdzi, że rozstaw słupków odpowiada rozpiętości podparcia zaproponowanego systemu, wówczas może nie rozbierać słupków i wykorzystać je jako podparcie

5. **Czy istnieje uzasadniony powód użycia na wierzchnią warstwę nowej podłogi sportowej tak drogiej wykładziny GERFLOR / czym świadczą parametry/, w Sali gimnastycznej o pow. 274,30 m² w Szkole Podstawowej, posiadającej:**

- Certyfikat IliF /Międzynarodowego Związku Piłki Ręcznej/
- Certyfikat EHF /Europejskiego Związku Piłki Ręcznej/
- Certyfikat FIBA /Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej/
- Certyfikat FIVB OFICIAL APROVED /Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej/
- Certyfikat CEV /Europejskiego Związku Piłki Siatkowej/

Takie wymogi są konieczne przy obiektach na których odbywają się międzynarodowe zawody – mecze.

Ad.5) Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami dopuszcza się wykonanie podłogi w innym systemie z inną warstwą wierzchnią.

6. **Podane w SIWZ - Specyfikacja Techniczna rozstawy legarów ich przekroje oraz wymiary podkładek sprężystych i materiał z którego są wykonane są przypisane tylko do jednego systemu podłogi sportowej i tylko właściciel tego systemu może je wykorzystać. Co nie jest zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.**

Ad. 6) Dopuszcza się wykonanie podłogi w innym systemie.

7. **Czy zasadne jest aby przy tak małej Sali gimnastycznej wykonywać podłogę systemową? i czy można wykonać podłogę o innym sprawdzonym rozstawie legarów i innych przekrojach legarów, dwóch warstwach płyty P5 szpachlowanej na łączeniach i podkładkach o wymiarach 10 x 100 x 100 mm z granulatu?**

Ad.7) Podłoga powinna posiadać potwierdzenie przez Instytut Techniki Budowlanej zgodności z wymaganiami PN-EN 14904:2009.

8. **Czy można wykorzystać na wierzchnia warstwę podłogi sportowej LINODUR Sport o grubości 4 mm i całkowitej warstwie użytkowej - ścieralnej 4 mm ?**

Ad.8) Dopuszcza się wykonanie innej warstwy wierzchniej podłogi odpowiadającej przyjętemu systemowi.

9. **Czy można wykonać listwy przyścienne z drewna litego sosnowego lakierowanego a nie z MDF, które zamontowane byłyby do podłogi w odległości od ściany ok. 2-3 cm w celu wentylacji podpodłogowej ?**

Ad.9) Listwy powinny odpowiadać przyjętemu systemowi. Dopuszcza się wykonanie listew z drewna sosnowego.

10. **Czy tuleje do słupków do siatkówki mają być nowe, jeśli tak to czy słupki do siatkówki też mają być nowe? ponieważ w przedmiarze jest zapisane montaż słupków do siatkówki z demontażu, a o tulejach nie ma mowy że mają być z demontażu.**

Ad.10) Tuleje do słupków nowe, słupki z demontażu.

11. **Czy drabinki mają być montowane na nowych wspornikach? ponieważ w przedmiarze poz. 3 jest wykucie z muru końcówek wsporników**

Ad.11) Drabinki i słupki z demontażu montować na nowych wspornikach.

12. **Gdzie znajdują się aparaty grzewczo - wentylacyjne i jakiego to są typu?**

Ad. 12) Aparaty grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnicą wodną zamontowane są na ścianie Sali gimnastycznej. Oferent we własnym zakresie powinien dokonać wizji lokalnej obiektu.

13. **W związku z niepełnymi wymiarami Sali sportowej, czy Zamawiający będzie wymagał rekomendacji europejskich i międzynarodowych związków piłkarskich (certyfikaty IHF, EHF) dla zastosowanej wykładziny?**

Ad. 13) zgodnie z Ad.7.

Przewodniczący Komisji-Przetargowej

NACZELNIK WYDZIAŁU

Ewa Kowalczyk