

## Przedmiar robót -Wymiana stolarki drzwiowej i wymiana wykładzin w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przedmiar robót -Wymiana stolarki drzwiowej i wymiana wykładzin w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim</b>					
<b>1 POSADZKI</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0818-05</b>	2.91*6.07+2.91*6.07+0.9*0.15+1.0*0.25+4.79*2.8*2+5.87*6.3+3.3*2.92+6.12*3.12+3.0*6.17+5.94*5.98+3.7*3.09+2.34*3.09+6.08*2.96+6.06*3.12+11.74*6.04+8.95*6.06+8.9*6.0+9.09*6.02+6.06*8.98+8.93*6.07+9.02*6.04+8.9*6.03+11.84*6.07+6.05*8.96+8.95*6.07+8.92*6.05+5.82*8.92+6.05*8.92	m <sup>2</sup>	1028.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>1028.136</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
d.1	<b>0702-01</b>	2.91+6.07+2.91+6.07+4.79+2.8+5.87+6.3+3.3+2.92+6.12+3.12+3.0+6.17+5.94+5.98+3.7+3.09/2.34+3.09+6.08+2.96+6.06+3.12+11.74+6.04+8.95+6.06+8.9+6.0+9.09+6.02+6.06+8.98+8.93+6.07+9.02+6.04+8.9+6.3+11.84+6.07+6.05+8.96+8.95+6.07+8.92+6.07+6.05+8.96+8.95+6.07+8.92+6.05+5.82+8.92+6.05+8.92	m	361.341	
				<b>RAZEM</b>	<b>361.341</b>
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł	m		
d.1	<b>0705-07 analogia</b>	361.341	m	361.341	
				<b>RAZEM</b>	<b>361.341</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłóg.z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1115-01</b>	1028.14	m <sup>2</sup>	1028.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1028.140</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW np. Poltlor Pur 2000 homogeniczna	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1112-05</b>	1028.14	m <sup>2</sup>	1028.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1028.140</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1112-09</b>	1028.14	m <sup>2</sup>	1028.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1028.140</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-11</b>	1028.31*0.005+361*0.1*0.02	m <sup>3</sup>	5.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.864</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-12</b>	Krotność = 30 5.864	m <sup>3</sup>	5.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.864</b>
9		Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1		5.864	m <sup>3</sup>	5.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.864</b>
<b>2 STOLARKA DRZWIOWA</b>					
10	<b>KNR-W 4-01</b>	Wycucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	<b>0353-09</b>	27	szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Ościeżnice stalowe ocynkowane z blachy gr. 1,5 mm o szer. w świetle min.90 cm malowane proszkowo z obróbką ościeży	szt.		
d.2	<b>1025-01+ kal. własna</b>	20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione pokryte laminatem (CPL) o gr.0,7 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1022-01</b>	20*0.9*2.0	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
13	<b>KNR-W 2-02</b>	Ościeżnice regulowane w kolorze skrzydła drzwiowego typu np.PORTA	szt.		
d.2	<b>1025-01</b>	7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
14	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1022-01</b>	7*0.9*2.0	m <sup>2</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>