

IR.II.271.1.10.2015.RS

**WYJAŚNIENIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na wykonanie zadania pn.

„Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim - etap II”

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 t.j. z poz. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

1. Czy zakres prac Wykonawcy obejmuje również demontaż starych boksów?

Odp.: Demontaż starych boksów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

2. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zakres prac zadanie pasażu z rozdz. 8 kosztorysu. Z opisu technicznego wynika, że dachy boksów handlowych mają być przykryte płytą warstwową gr. 6 cm, z rdzeniem poliuretanowym, część socjalna – płytą warstwową gr. 12 cm z rdzeniem poliuretanowym. Natomiast poz. 51 i 53 kosztorysu mówią o zadaniu płytą warstwową gr 10 cm, poz. 55 i 57 kosztorysu mówią o zadaniu – połączenie płyt warstwowych z poliuretanem, jak to rozumieć, gdyż w opisie jest opisane zadanie ciągów pieszych między boksami handlowymi z poliwęglanu dwukomorowego 16/3 bezbarwnego. Na rysunkach nie widać zadanie wykazane w poz. 56 kosztorysu. Prosimy o zamieszczenie brakujących rysunków.

Odp.: Dachy boksów handlowych mają zostać pokryte płytą warstwową gr. 6 cm z rdzeniem poliuretanowym, dachy boksów pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i zaplecza administracyjnego - płytą warstwową gr. 10 cm z rdzeniem poliuretanowym. Zadanie ciągu pieszego wraz z przedłużeniem, zadanie zewnętrzne oraz zadanie przejścia między pawilonami V i VI wykonać z płyt kompozytowych poliestrowo-szklanych NRO 1-2 mm i płyt komorowych z poliwęglanu 16/3 mm. Szczegółowe informacje znajdują się na rysunkach dołączonych do aneksu nr 2 projektu budowlanego.

3. Prosimy o zamieszczenie rysunku ścianki osłonowej uchylnej po obu stronach wejścia do pasażu handlowego od strony zachodniej targowiska – dot. Poz.89a kosztorysu.

Odp.: Zamawiający nie dysponuje rysunkami ścianki osłonowej uchylnej projektowanej po obu stronach wejścia do pasażu handlowego od strony zachodniej. Dwie ścianki o szerokości 100 cm i wysokości boks, wykonane z profili stalowych 40x40 mm wypełnione poliwęglanem komorowym, z zawiasami i ryglami. Obie ścianki mają być zamontowane do konstrukcji (słupów) wiaty pasażu

4. Prosimy o określenie w którym miejscu znajduje się komora śmietnikowa, czy jest ona w jakiś sposób wyposażona?

Odp.: Budowa komory śmietnikowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia

5. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie zakup i montaż kojców dla psów z wyposażeniem podanym w opisie technicznym?

Odp.: Kojce dla psów nie stanowią przedmiotu zamówienia

6. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie zakup i montaż wyposażenia powierzchni handlu sezonowego w ławy stalowe lub żelbetowe, jeżeli tak to prosimy o sprecyzowanie typu ław.

Odp.: Powierzchnia handlu sezonowego i związane z jej budową stoły nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

7. W związku z brakiem szczegółowego określenia PN dotyczącej zastosowanej stali proszę o doprecyzowanie rodzaju profili zamkniętych – zimno, czy gorąco walcowane?

Odp.: W pkt.4 opisu technicznego konstrukcji jest opisane dokładnie, iż profile zamknięte mają być gorącowalcowane wg normy PN-EN-10210-2.

8. W przedmiarze dotyczącym konstrukcji stalowej zlecający powołuje się na rysunki K/5n i K/6n, które nie zostały załączone do zapytania – proszę o uzupełnienie.

Odp.: Rysunki nr K/5n i K/6n zostały umieszczone w aneksie nr 2 do projektu, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

9. Czy zlecający dopuszcza inne niż w opisie technicznym równoważne zabezpieczenie antykorozyjne, system malarski spełniający wymogi klas korozyjności C2 i C3?

Odp.: Tak, można zastosować inny system malarski, niż podany w opisie tak, aby odpowiadał tylko zadanej klasie korozyjności C2 lub C3.

10. Co oznacza opis w przedmiarze – zadanie pomiędzy ciągami II-IV skoro ciągi I-IV są już zrealizowane, a zadanie dotyczy ciągów V i VI wraz zadaniem pomiędzy istniejącymi obiektami i nowo budowanymi?

Odp.: W treści Przedmiaru branży budowlanej w Rozdziale 2. doszło do omyłki pisarskiej, zapis powinien brzmieć „Fundamenty zespołu nr V-VI oraz uzupełnienie fundamentów zadania pasażu pomiędzy zespołami III-IV i V-VI”.

11. Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie składania ofert ze względu na braki i niejasności w zamieszczonej dokumentacji przetargowej?

Odp.: Tak, ostateczny termin składania oferty wyznaczono na dzień 7 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00.

Wyjaśnienia dodatkowe: W boksach handlowych mają zostać zamontowane rolety aluminiowe ze zwijaczem elektrycznym.

p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU

Przemysław Nitschka