



UL. MATEJKI



- PARAMETRY TECHNICZNE ULICY WOP PO PRZEBUDOWIE:
- SZEROKOŚĆ JEZDNI 3,5 m,
  - KLASA TECHNICZNA - L
  - PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA - 40 km/h
  - KATEGORIA RUCHU - KR 2,
  - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ,
  - POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI - 2%,
  - OBCIĄŻENIE 100 kN/m,

OZNACZENIA:

- ZAKRES OPRACOWANIA PRZEBUDOWY UL. WOP,
- GRANICE DZIAŁEK,
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY 15 x 30 cm,
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22 cm,
- PROJ. ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ,
- PROJ. BARIERKA ŁAŃCUCHOWA U-12b,
- PROJ. NAWIERZCHNIA UL. WOP
- Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ,
- ISTN. NAWIERZCHNIA UL. SREBRNA GÓRA Z KOSTKI KAMIENNEJ
- ISTN. KAMIENNY MUR OPOROWY
- ISTN. LATARNIA ULICZNA,



BIURO USŁUG DROGOWYCH "TRASA" 69-110 Rzepin, ul. Chrobrego 18A/1 (095) 7588727, kom. 692481085 NADZORY, KONSULTACJE, PROJEKTOWANIE mgr inż. Wojciech Przyłucki NIP 926-146-46-02 REGON 211264483		PROJEKT:	„Przebudowa ul. WOP i Srebrna Góra w Krośnie Odrzańskim”	
RYSUNEK:		BRANŻA:	PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500	
BRANŻA:		DROGOWA	uprawnienia:	data i podpis:
PROJEKTANT:		mgr inż. Piotr Gwiazdowski	mgr inż. Wojciech Przyłucki	08.2007
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Wojciech Przyłucki		08.2007
DATA: SIERPIEŃ 2007				