

Mapa do celów projektowych

woj. : lubuskie
powiat : krośnieński
miasto Krosno Odrz.
obręb : 1
skala 1: 500
nr sekcji mapy : 431.114.2311,2313

Układ współrzędnych płaskich - "1965"
Układ wysokościowy - Kronsztadt
Mapę wykonano na podstawie istniejącej mapy zasadniczej w skali 1:500 wykonanej w 1990 r. przez OPGK Z.Góra oraz pomiaru uzupełniającego wykonanego we wrześniu 2007 r.

Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych.
Projektowane sieci na oddzielnym opracowaniu

Granice wniesiono z mapy zasadniczej.

wykonał :

GiBO Inwest Geodezyjna i Budowlana
Dariusz Inwestowicz
66-600 Krosno Odrz.
ul. Moniuszki 14m5, tel.(068) 383 69 20
REGON: 080057911

Krosno Odrz. 2007 - 10 - 09

STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE ODRZ.
OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym linią ..... poniższy w formie treści mapy zasadniczej
Dokumenty pomiarowo-projektowe ..... zasobu powiatowego w dniu 2007-10-29
i zawierającego numer ..... Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez osobę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.
Z up. Starosty
(miejscowość i data) (podpis)
Dariusz Inwestowicz
Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami

PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. DRÓG

- SZEROKOŚĆ JEZDNI 3.5 - 6.0 m,
- KLASA TECHNICZNA - D
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA - 50 km/h
- KATEGORIA RUCHU - KR 2,
- NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNA,
- POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI - 2%,
- OBCIĄŻENIE 100 kN/m,

OZNACZENIA:

- ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY;
- GRANICE DZIAŁEK;
- 1276 - NUMERY DZIAŁEK;
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY 15 x 30 cm;
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22 cm;
- PROJ OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 cm; KOSTKI BRUKOWEJ;
- PROJ. NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ Z BETONU ASFALTOWEGO;
- PROJ. NAWIERZCHNIA PARKINGU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ;
- PROJ. ZIELEŃ;
- PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ;
- DRZEWA ISTNIEJĄCE;

D-3 istn. - istn. oznakowanie pionowe
D-3 proj. - projektowane oznakowanie pionowe
B-36 istn. - istn. oznakowanie pionowe do likwidacji
P-19 P=23m - projektowane oznakowanie poziome

BIURO USŁUG DROGOWYCH "TRASA" NADZORY,KONSULTACJE,PROJEKTOWANIE mgr inż. Wojciech Przyłucki
69-110 Rzepin, ul. Chrobrego 18A/1 (095) 7568727, kom. 602481086 NIP 926-146-46-02 REGON 211264483

PROJEKT:	**„Przebudowa drogi dojazdowej do placu pokoszarowego, ul. Prądzyńskiego, placu za budynkiem nr 19 przy ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim"**			
RYSUNEK:	SCHEMAT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU SKALA 1:500			
BRANŻA:	DROGOWA	uprawnienia:	data i podpis:	nr rys.
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Przyłucki	upr. proj. nr 1/95/DOLG/OKRZ w spec. drogowej	08.2008	2
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Przyłucki	upr. proj. nr 1/95/DOLG/OKRZ w spec. drogowej	08.2008	
DATA: CZERWIEC 2008				