



ODCINEK PIERWSZY OD UL. POZNAŃSKIEJ  
DO PLACU POKOSZAROWEGO

PRZESZKÓJ ULICZNY - km 0+010,00  
(pas drogi krajowej)




PRZESZKÓJ ULICZNY - km 0+015,00  
(charakterystyczny)




ODCINEK DRUGI UL. PRĄDZYŃSKIEGO, ZA BUDYNKIEM NR 19 PRZY  
UL. POZNAŃSKIEJ

PRZESZKÓJ ULICZNY - km 0+010,00  
(charakterystyczny)



PRZESZKÓJ ULICZNY - km 0+200,00  
(przez miejsce postojowe)



OZNACZENIA:

- 1 - w-stwa ścieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm;
- 2 - w-stwa wiążąca gr. 8 cm z betonu asfaltowego 0/20 mm;
- 3 - podbudowa mineralna gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie;
- 4 - w-stwa gruntu stabiliz. cementem dla podłoża G1 - Rm = 1,5 Mpa, gr. 10 cm;
- 5 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 mm;
- 6 - pobocza i skłapy humusować warstwą gr. min. 10 cm oraz obsiać mieszaną traw niskich;
- 7 - złoście warstwy humusu gr. 10 cm;
- 8 - krawężnik betonowy - drogowy typowy 15 x 30 cm;
- 9 - podsyłka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm;
- 10 - ława betonowa z oporem beton B-15;
- 11 - listn. konstrukcja jezdni;
- 12 - frezowanie 4 cm;
- 13 - betonowa kostka brukowa (kolor szary na chodnikach, kolor czerwony na zjazdach i miejscach postojowych) gr. 8 cm;
- 14 - krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm;
- 15 - obrzeże betonowe 8x30 cm;

PARAMETRY TECHNICZNE  
PROJ. DRÓG

- SZEROKOŚĆ JEZDNI 3,5 - 8,0 m,
- KLASA TECHNICZNA - D
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA - 80 km/h
- KATEGORIA RUCHU - KR 2
- NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNA
- POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI - 2%
- OBCHYLENIE 100 mm

BIURO URBANISTYCZNE "TRASA"		68-110 Raszyn, ul. Chrobrego 18A/1 (089) 788777, kom. 62461086 NIP 626-146-46-02 REGON 21294483	
NADZORY KONSTRUKCJI PROJEKTOWANIE mgr inż. Wojciech Prokopiuk			
PROJEKT:	„Przebudowa drogi dojazdowej do placu pokoszarowego, ul. Prądzynskiego, placu za budynkiem nr 19 przy ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim”		
RYSUNEK:	PRZESZKÓJE NORMALNE SKALA 1:50		
BRANŻA:	DRÓGOWA	uprzedmiot: 06.3000 nr typ: 3.1	06.3000 3.1
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Prokopiuk	uprzedmiot: 06.3000 nr typ: 3.1	06.3000 3.1
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Prokopiuk	uprzedmiot: 06.3000 nr typ: 3.1	06.3000 3.1
DATA: CZERWIEC 2008			