




SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10




SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10




SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10




SZCZEGÓŁ "D"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "E"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "F"
skala 1:10



OZNACZENIA:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, koloru szarego;
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm;
- krawężnik betonowy najładowy 15x22 cm, wtopiony;
- krawężnik betonowy prosty 15x30 cm, wystający;
- ława bet. z oporem z betonu B-15;
- ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, szer. 20 cm;
- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, koloru czerwonego;
- humus gr. 10 cm obsiany mieszaną traw niskich;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm;

PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. ULICY
WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. DZIAŁKOWCÓW

- SZEROKOŚĆ CIAŁU PIEŚZO-JEZDNEGO - 4,50 m,
- KLASA TECHNICZNA - D
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA - 30 km/h
- KATEGORIA RUCHU - KR 1,
- NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ,
- POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI JEDNOSTRONNE - 2%,
- DOPUSZCZALNY NACISK OSI POJAZDU - 100 kN/m,

BIURO USŁUG DROGOWYCH "TRASA" NADZORY, KONSULTACJE, PROJEKTOWANIE mgr inż. Wojciech Przyłucki				69-110 Rzepin, ul. Chłopskiego 18A/1 (095) 7588727, kom. 692481085 NIP 926-146-46-02 REGON 211264463			
PROJEKT:	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Działkowców w Krośnie Odrzańskim						
RYSUNEK:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10						
BRANŻA:	DROGOWA	uprawnienia:	data i podpis:	nr rys.			
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	upr. inż. nr 6305263 w spec. drogowej	08.2007	5			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Przyłucki		08.2007				
DATA: SIERPIEŃ 2007							