


PRZEKRÓJ NR 1

NA PODŁĄCZENIU DO DROGI POWIATOWEJ NR F1163

km 0+000,00




PRZEKRÓJ NR 4

PRZEZ CIĄG PIESZO-JEZDNY

W OBRĘBIE ZŁAZDU DO POSESJI


w km 0+039,53



PRZEKRÓJ NR 2

PRZEZ CIĄG PIESZO-JEZDNY

od km 0+011,70 do km 0+021,33




PRZEKRÓJ NR 5

PRZEZ CIĄG PIESZO-JEZDNY

NA PROSTEJ


w km 0+050,00



PRZEKRÓJ NR 3

PRZEZ CIĄG PIESZO-JEZDNY NA ŁUKU

w km 0+025,00



- OZNACZENIA:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, koloru szarego;
  - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm;
  - krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm, wtopiony;
  - krawężnik betonowy prosty 15x30 cm, wystający;
  - ława bet. z oporem z betonu B-15;
  - ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, szer. 20 cm;
  - nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, koloru czerwonego;
  - humus gr. 10 cm obsiany mieszaną traw niskich;
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm;

PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. ULICY

WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. DZIAŁKOWCÓW

- SZEROKOŚĆ CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO - 4,50 m,
- KLASA TECHNICZNA - D
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA - 30 km/h
- KATEGORIA RUCHU - KR 1,
- NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ,
- POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI JEDNOSTRONNE - 2%,
- DOPUSZCZALNY NACISK OSI POJAZDU - 100 kN/m,

BIURO USŁUG DROGOWYCH "TRASA" NADZORY, KONSULTACJE, PROJEKTOWANIE mgr inż. Wojciech Przyłucki					69-110 Rzepin, ul. Chłoprego 18A/1 (095) 75681721, kom. 692481085 NIP 926-146-46-02 REGON 211264483	
PROJEKT:	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Działkowców w Krośnie Odrzańskim					
RYSUNEK:	PPRZESKROJE NORMALNE SKALA 1:50					
BRANŻA:	DROGOWA	uprawnienie:	data		m r/s:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	inż. prog. nr 6306/203 w spec. drogowej	08.2007			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Przyłucki		08.2007		4	
DATA: SIERPIEŃ 2007						