

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa boiska piłkarskiego z trawy naturalnej w Wężyskach

Nr	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Ilość	nazwa	netto	netto
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY DROGOWE						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, teren płaski	0,8624	ha		
2	D.01.02.01.	Przygotowanie terenu do inwestycji, usunięcie krzewów, poszycie bardzo rzadkie.	0,2156	ha		
3		Przygotowanie terenu do inwestycji: wykonanie oprysku środkiem Roundup 360SL, w ilości 10l/ha	8620	m2		
4	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane spycharką - odspojenie gruntu i przemieszczeni mas ziemnych na odległość do 70m, z formowaniem nasypu i wstępnym zagęszczeniem.	1350	m3		
5	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	7884	m2		
6	D.06.01.01a	Wykonanie w-wy wegetacyjnej - podłoża pod trawiastą nawierzchnię boiska z ziemi urodzajnej o grubości 25cm	7884	m		
7	D.06.01.01a	Ułożenie nawierzchni boiska z trawy w rolkach, dedykowanej do piłkarskich nawierzchni sportowych	7526	m2		
8		Pielęgnacja prze okres 30dni, - zraszanie, nawożenie, koszenie, ułożonej nawierzchni trawiastej.	7884	m2		
9		Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm	358	m2		
10	D.07.06.01.	Wykonanie piłkochwytów o wysokości 6m, z siatki polipropylenowej grub. 4mm. Słupki śred. 100mm, w odstępie co 3m. Fundament B20 o wym.0,45*0,45*1,3m. Uwzględnić na skrajnych słupkach zastrzały śred., 76mm. Montaż siatki zgodnie z technologią producenta	36	m		
11	D.10.10.03.	Montaż kompletnych bramek pełnowymiarowych do gry w piłkę nożną wraz siatką, tulejami montażowymi i fundamentem. Montaż według technologii producenta.	2	szt		
Suma netto:						
Podatek VAT:						
Razem brutto:						