

STAROSTWO POWIATOWE W KROSNO ODRZ.
ODRZĘDZIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
(KARTOGRAFICZNEJ)
W obszarze opracowania (zob. nr 121) - 05 MAR. 2007
Dokumenty z datą: 05 MAR. 2007
zawierające: 05 MAR. 2007
i zawierające: 05 MAR. 2007
Niniejszą mapę nie należy używać do celów projektowych.
Projektowane drogi, budowlane, infrastruktury, podziału
terenu na działki, oraz inne przedsięwzięcia, mogą być
wykonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia od
Kierownika Urzędu Miejskiego w Krośnie Odrzańskim.
Kierownik Urzędu Miejskiego w Krośnie Odrzańskim
(miejscowość i data): 05 MAR. 2007 (imię: Anna Gajda)

LEGENDA:

- 115/7 118 121 - oznaczenie działek dla inwestycji
- - - - - oznaczenie granicy działek
- - - - - oznaczenie ogrodzenia oraz furtek
- - - - - nawierzchnia tartanowa, na bieżni i boisku
- - - - - nawierzchnia z kostki betonowej 6cm na podsypce c-p-5cm
- ☆ - nasadzenia, tuje szmaragd
- - ławki; przy nich z kosze

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Województwo: lubuskie
Powiat: krosniński
Gmina: Krosno Odrz.
Obręb: Radnica


Sekcja: 431.123.081.2, 081.1,
.033.3, .033.4
KERG: 1211-2/2007
Krosno Odrz. 26.02.2007 r.

Niniejszą mapę sporządzono na podstawie mapy syt.-wys.
wsi Radnica oraz pomiaru sytuacyjno-wysokościowego
wykonanego w lutym 2007 r. przez geodetę WBGrR
R.O. Krosno Odrz.

Granice działek wniesiono graficznie z mapy ewidencyjnej.
Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci podziemnego
uzbrojenia terenu nie zgłoszonych do inwentaryzacji.
Sieci projektowane wniesiono zgodnie z dokumentacją ZUDP.

7 LEGENDA:
Urządzenia Placu Zabaw:
1- Zestaw Urwis1, OT-0101
2- Piaskownica, OT-0034
3- Huśtawka Koniki, OT-1700
4- Sprężynowiec Motor, SP-1005
5- Karuzela Bąk, KM-0002
6- Tablica Informacyjna, OT-0039/1
7- Ławka wolnostojąca, OT-0027
8- Kosz na śmieci, OT-0038

KIEROWNIK
w Krośnie Odrzańskim
Geodeta uprawniony nr 4278el.383.5019



ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA		Długość		Szerok. Lub Wysok.		POLE m2	
1	Boisko tartanowe - wielofunkcyjne	44	22	968			
2	Ogrodzenie boiska tartanowego, h=4m, 2 furtki	139	4	556			
3	Bieżnia tartanowa - 3 torowa 60m oraz dobieg	80	3,75	300			
4	Piaskownica skoczni w dal (rozbieg na bieżni)	10	3	30			
5	Chodniki oraz opaska boiska z kostki bet. żółtej 6cm	12	5	60			
6	Zbiornik chłonnący 25m3 i ogrodzenie h=1,5m, L=24m	14	10	140			
7	Plac Zabaw dla dzieci			70			
8	Nasadzenia krzewy ozdobne - tuje			1300			
9	Pozostałe tereny zahamulowane - trawnik						