



PRZEKRÓJ NR 1

PRZECZ BIEŻNIĘ lub BOISKO UNIWEERSALNE

Uwaga:  
1. Na obwodzie boiska wielofunkcyjnego projektuje się opaskę: 7kostek - 1.4m z kostki betonowej (pod ogrodzeniem) - kolor żółty, konstrukcja jak na chodniku.




PRZEKRÓJ NR 2 PRZECZ CHODNIK




OZNACZENIA:

- 1 - słupek ogrodzenia dług. 4,9m osadzony w fundamencie 0,5x0,5x1,0m
- 2 - warstwa wyrównawcza z kłińca łamanego gr. 5 cm o uziarnieniu 0,05\5 mm,
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego gr. 15 cm o uziarnieniu 0\40mm,
- 4 - podsypka piaskowa z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm,
- 5 - obrzeże betonowe 6x20 cm,
- 6 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm,
- 7 - warstwa humusu grubości 10 cm, obsiana mieszaną traw niskich,
- 8 - dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa o grubości. 13mm (11+2)
- 9 - elastyczna warstwa nośna z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym ,
- 10 - kostka betonowa gr. 6 cm,
- 11 - podsypka piaskowa profilująca podłożę gr.2-25cm,
- 12 - obrzeże betonowe 8x30 cm,
- 13 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
- 14 - rura drenarska Ø75/65mm z filtrem z włókna syntetycznego,
- 15 - obsypka filtracyjna żwirowa uziarnienie: 2-16mm
- 16 - ława betonowa B-15 obrzeża wg szczegółu

Szczegół "A" skala 1:10 dla bieżni



Szczegół "B" skala 1:10 dla boiska



Biuro Usług Drogowych, ul.C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie			
Autorzy:	Imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Stefańczyk	67/04/ZG upr. bez ogr. w specjalności drogowej	02.2007r.
OBIEKT:	Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole w Radnicy		
PRZEKROJE NORMALNE			
ADRES:	Miejscowość RADNICA, dz. Nr 118, 115/7, 121		
SKALA 1: 500	DATA:02/2007r	nr egz.	nr rys. 2