


poz. 14.2 płyta fundamentowa
skala 1:20
płyta nr 1



ZBROJENIE FUNDAMENTÓW

lp.	Ø	dł. m	ilość szt.	dł. łączna		
				A-III		A-O
				Ø12	Ø10	Ø6
1	Ø10	1,93	14		27,02	
2	Ø10	2,68	11		29,48	
3	Ø10	2,58	14		36,12	
4	Ø10	3,30	11		36,30	
5	Ø12	5,18	4	20,72		
6	Ø6	1,24	17			21,08
razem			m	20,72	128,92	21,08
masa			kg/m	0,888	0,617	0,222
ciężar			kg	18,39	79,54	4,68
razem			kg		102,61	
dodatek na zakłady 5%					5,13	
razem			kg		107,74	

beton B-20 (C16/20)
A-III (34GS)
A-O (St0S)

jaszczak
autorska pracownia architektury - jaszczak piotr
pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1		
OBIEKT:	Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów dz. nr 603/ 1 PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY		
ADRES:	Krosno Odrzańskie, ul. Piastów , dz. nr 603/1, obręb 1		
TYTUŁ RYS.:	FUNDAMENTY - DETALE		PODPIS:
WYKONAŁ:	inż. bud. Jadwiga wójcik upr. nr GP-II-8346-242/77 nr izby ŁOD/BO/0508/02		
SKALA: 1:20	DATA: 09.2016	BRANŻA: KONSTRUKCJA	RYS.: K6