

Remont instalacji elektrycznych w
jadalni Szkoły Podstawowej im.
Wincentego Witosa w Krzeszycach

Kosztorys ofertowy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 03.07.2021

POZIOM CEN: II kw. 2021 r.

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Instalacje elektryczne jadalni				
1 d.1	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m	180,000		
2 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	120,000		
3 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	70,000		
4 d.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	180,000		
5 d.1	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	13,000		
6 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	13,000		
7 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	3,000		
8 d.1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	10,000		
9 d.1	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	72,000		
10 d.1	KNNR 5 0510-05	Oprawa LED przykręcana 60x60cm	kpl.	18,000		
Razem dział: Instalacje elektryczne jadalni						
2		Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne				
11 d.2	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m	60,000		
12 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	60,000		
13 d.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	60,000		
14 d.2	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	14,000		
15 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetlenia awaryjnego	kpl.	6,000		
16 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego	kpl.	1,000		
Razem dział: Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne						
3		Pomiary elektryczne				
17 d.3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar	4,000		
18 d.3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .	10,000		
Razem dział: Pomiary elektryczne						
4		Demontaż opraw				
19 d.4	KNR 4-03 0606-05	Demontaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.	28,000		
20 d.4	KNR 4-03 0307-01	Demontaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	3,000		
21 d.4	KNR 4-03 0306-02	Demontaz podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	6,000		
Razem dział: Demontaż opraw						
Kosztorys razem						