



Urząd Gminy Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16, 66 - 435 KRZESZYCE

tel. (095) 757 31 61÷64 fax (095) 757 30 86 e-mail sekretariat@krzeszyce.pl
www.krzeszyce.pl NIP 429-000-88-44

Krzeszyce 16.07.2020 r.

FP 271.2.2020

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego : „Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 4 na Klub „Senior+”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 14 lipca 2020 roku, w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

PYTANIE 1

W przedmiarze jest 4 kpl W.C typu Kompakt a w PT są 2 szt WC w tym 1 szt WC dla niepełnosprawnych (w specyfikacji są wpisane Geberity).

PYTANIE 3

Brak w przedmiarze pisuaru - 1 kpl.

ODPOWIEDŹ DOT. 1 i 3

Proszę skosztorysować 2 zwykłe ustępy typu kompakt oraz jeden kompakt dla osób niepełnosprawnych oraz jeden pisuar.

PYTANIE 2

W przedmiarze brak jest umywalki dla niepełnosprawnych jest natomiast 5 kpl umywalk zwykłych (w specyfikacji napisane są postumenty do umywalk - brak w przedmiarze).

ODPOWIEDŹ

Proszę skosztorysować 4 umywalki zwykłe i jedną dla osób niepełnosprawnych – umywalki bez postumentów .

PYTANIE 4

W przedmiarze jest demontaż 6 grzejników (poz.62) oraz wymiana 6 grzejników (poz.63) - brak w PT typu i miejsca montażu grzejników.

ODPOWIEDŹ

Proszę skosztorysować 6 grzejników dwupłytowych $h \times s = 600 \times 1200$ mm z podejściem dolnym.

PYTANIE 5

W przedmiarze jest montaż rur miedzianych o dn:18 mm (poz. 57) a w PT są rury ALUPEX - które wyceniać.

ODPOWIEDŹ

Proszę wycenić rury miedziane.

PYTANIE 6

W poz.15 jest demontaż rurociągu stalowego o dn:40-50 mm 70,04 m natomiast w poz. 65 jest wymiana odcinka rury stalowej o dn: 25 mm 70 m-sc = 70 mb jak to interpretować (brak tej instalacji w PT).

ODPOWIEDŹ

Proszę wycenić demontaż rur stalowych o średnicy 40 mm – 70 mb oraz wymianę istniejącego rurociągu stalowego o średnicy 25 mm w ilości 70,0 m

PYTANIE 7

Brak w PT instalacji kanalizacyjnej.

ODPOWIEDŹ

Nowoprojektowana instalacja kanalizacyjna to montaż podejścia do zlewozmywaka w aneksie kuchennym – fi 50 mm długość 3,0 mb. Pozostałe instalacje kanalizacyjne do wykorzystanie – wymiana tylko podejść do urządzeń.

PYTANIE 8

Proszę o podanie rodzaju i typów uchwytów dla niepełnosprawnych - poz.66.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych nie mogę podać typu uchwytów . Proszę wycenić dwa uchwyty przy ustępie : jeden uchylny z rur emaliowanych mocowany prostopadle do ściany, drugi skośny montowany na stałe na ścianie Uchwyty muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty PZH. Sposób montażu zgodny z instrukcją producenta.

WÓJT GMINY
Stanisław Peczkajlis



Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +48 95 7573086 lub e-mailem na adres: mbuczowska@krzeszyce.pl .

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

