

Ogłoszenie nr 500212862-N-2018 z dnia 05-09-2018 r.

Łagów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 606033-N-2018

Data: 20/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łagów, Krajowy numer identyfikacyjny 97077048000000, ul. ul. 1 Lutego 7, 66220

Łagów, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 34 12 186, e-mail lagow@zgwrp.org.pl, faks 0-68 34 12 262.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Etapu I zadania pn.: Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo-zachodniego naroża murów obronnych Zamku Joanitów (XIV w.) w Łagowie. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona Zabytków" Zamek wraz z murami obronnymi, wpisany do rejestru zabytków pod nr 23 z dnia 13.04.1951r., znajduje się na obszarze historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miejscowości Łagów, wpisany do rejestru pod nr 1994, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 130/6. Obiekt stanowi integralną część zespołu urbanistyczno – krajobrazowego wzgórza zamkowego w Łagowie. Pierwotnie obwarowania zamku pełniły funkcje obronne, obecnie - zabytek architektury obronnej stanowiący atrakcję turystyczną. Mury naroża południowo – zachodniego wymagają: -

odciążenia od naporu gruntu, - przemurowania partii zniszczonych i spękanych, - scalenia obu murów w narożu w 3 poziomach sztywną poziomą konstrukcją stalową, z elementami stalowymi. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: - powierzchnia zabudowy ~ 47,00 m² - zewnętrzna wysokość muru w narożu południowo- zachodnim: min. 7,82 m, max 8,26 m - wewnętrzna wysokość muru w narożu południowo- zachodnim: min. 3,07m/3,58 m, max 4,30 m - grubość muru w narożu południowo- zachodnim: ~ 1,80 m - długość muru część południowej: ~ 12,26 m - długość muru część zachodniej: ~ 14,33 m Zakres prac I ETAPU obejmuje: 1) Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót. 2) Wykonanie palisady z pali iniekcyjnych formowanych strumieniowo o średnicy Ø 800 mm i długości 6,5 m p.p.t., z kolumnami wypełniającymi Ø 1000 mm długości 3,5 m. 3) Wykonanie stemplowania murów od strony zewnętrznej 4) Spięcie murów konstrukcją stalową 5) Tymczasowe odprowadzenie wody opadowej 6) Naprawa pękniętych fragmentów muru w strefie korony i zniszczonych nadproży strzelnic. Pozostałe prace remontowe murów są przewidziane do wykonania w kolejnym etapie realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ. Jeżeli w dokumentacji projektowej pojawią się nazwy własne materiałów lub urządzeń, należy je rozumieć jako materiały/ urządzenia o parametrach takich lub równoważnych.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Etapu I zadania pn.: Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo-zachodniego naroża murów obronnych Zamku Joanitów (XIV w.) w Łagowie. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona Zabytków" Zamek wraz z murami obronnymi, wpisany do rejestru zabytków pod nr 23 z dnia 13.04.1951r., znajduje się na obszarze historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miejscowości Łagów, wpisany do rejestru pod nr 1994, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 130/6. Obiekt stanowi integralną część zespołu urbanistyczno – krajobrazowego wzgórza zamkowego w Łagowie. Pierwotnie obwarowania zamku pełniły funkcje obronne, obecnie - zabytek architektury obronnej stanowiący atrakcję turystyczną. Mury naroża południowo – zachodniego wymagają: - odciążenia od naporu gruntu, - przemurowania partii zniszczonych i spękanych, - scalenia obu murów w narożu w 3 poziomach sztywną poziomą konstrukcją stalową, z elementami stalowymi. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: - powierzchnia zabudowy ~ 47,00 m² - zewnętrzna wysokość muru w narożu południowo- zachodnim: min. 7,82 m, max 8,26 m - wewnętrzna wysokość muru w narożu południowo- zachodnim: min. 3,07m/3,58 m, max 4,30 m - grubość muru w narożu południowo- zachodnim: ~ 1,80 m -

długość muru część południowej: ~ 12,26 m - długość muru część zachodniej: ~ 14,33 m Zakres prac I ETAPU obejmuje: 1) Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót. 2) Wykonanie stemplowania murów od strony zewnętrznej 3) Spięcie murów konstrukcją stalową 4) Tymczasowe odprowadzenie wody opadowej 5) Naprawa pękniętych fragmentów muru w strefie korony i zniszczonych nadproży strzelnic. Pozostałe prace remontowe murów są przewidziane do wykonania w kolejnym etapie realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ. Jeżeli w dokumentacji projektowej pojawią się nazwy własne materiałów lub urządzeń, należy je rozumieć jako materiały/ urządzenia o parametrach takich lub równoważnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-06, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-11, godzina: 10:00,


WOJT
Czesław Kalbarczyk

