

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa miejsc postojowych i chodników na terenie działek Nr 760 w  
obrębie drogi gminnej w miejscowości Łagów

ADRES INWESTYCJI: Łagów Lubuski

INWESTOR: GMINA ŁAGÓW

ADRES INWESTORA: ul. 1-go Lutego  
66-220 Łagów Lubuski

BRANŻA: Drogowa

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ:

inż. Krzysztof Nawojski

DATA OPRACOWANIA: 27 grudnia 2018

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>CHODNIKI I PASAŻE</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		47,72 + 12,95 + 3,26	m2	63,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,930</b>
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		47,72 + 12,95 + 3,26	m2	63,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,930</b>
3 d.1	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem- grubość 15 cm	m2		
		63,93	m2	63,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,930</b>
4 d.1	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. ponad 5 cm-PŁYTY GRANITOWE CIĘTE O WYMIARACH 40x40x8cm W KOLORZE CZARNYM PŁOMIENIOWANE	m2		
		21,8	m2	21,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,800</b>
5 d.1	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. ponad 5 cm-PŁYTY GRANITOWE CIĘTE O WYMIARACH 40x40x8cm W KOLORZE CZERWONYM PŁOMIENIOWANE, ŁĄCZNIE Z HERBEM ŁAGOWA -PŁYTY GRANITOWE CIĘTE GR. 8cm W KOLORZE BIAŁYM NP. "BIANCO MACAJUBAS"	m2		
		2,4 * 2,4 + 2,4 * 0,8 * 2	m2	9,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,600</b>
6 d.1	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. ponad 5 cm-PŁYTY GRANITOWE CIĘTE O WYMIARACH 40x40x8cm W KOLORZE SZARYM PŁOMIENIOWANE	m2		
		16,32	m2	16,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,320</b>
7 d.1	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. ponad 5 cm-KOSTKA GRANITOWA CIĘTA Z PŁYTY 16x16x8 W KOLORZE SZARYM PŁOMIENIOWANA	m2		
		3,26	m2	3,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,260</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. ponad 5 cm-KOSTKA GRANITOWA SUROWO ŁUPANA 10x10 W KOLORZE SZARYM	m2		
		12,95	m2	12,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,950</b>
9 d.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV- nadmiar ziemi w robotach drogowych	m3		
		63,93 * 0,25	m3	15,983	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,983</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>OPASKA PRZY BUDYNKU BIBLIOTEKI</b>			
10 d.2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		40 * 0,5	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
11 d.2	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		40 * 0,5	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
12 d.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
		40	m	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
13 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		40	m	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
14 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		20	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
15 d.2	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		20	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
16 d.2	KNR 2-31 0114-03	Warstwa z kruszywa naturalnego -grys kamienny 8cm	m2		
		20	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>