

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Stok - roboty wykończeniowe

Inwestor: Gmina Łagów, ul. Spacerowa 7, 66-220 Łagów

Branża : budowlana / Elewacja i roboty wykończeniowe zewnętrzne

CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>Elewacja i roboty wykończeniowe zewnętrzne</b>		
1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	30,62
2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	224,46
3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	224,46
4	KNR 0-23 0931-01	Podkład gruntujący	m2	224,46
5	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	202,14
6	KNR 0-23 0932-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - cokół budynku / wraz z przygotowaniem podłoża - gruntowaniem	m2	22,32
7	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku mineralnego wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2	10,34
8	KNR 2-02 1505-10	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych ścian i ościeży farbami silikatowymi	m2	212,48
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	9,00
10	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przysienne	m2	190,28
11	NNR-NKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	190,28
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż daszku poliwęglanowego na konstrukcji aluminiowej 360 x 100 cm	szt.	1,00
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż daszku poliwęglanowego na konstrukcji aluminiowej 150 x 80 cm	szt.	1,00
14	KNR 19-01 0345-07	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej 14 szt x 1,0 mb	szt.	14,00
15	KNR 2-31 0511-0100	Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej gr.10 cm (17,78+12,30)*2*0,5+3,60*0,70+1,5*0,70=33,65	m2	33,65
16	KNR 2-31 0407-0100	Obrzeże betonowe 20x6x100 cm (17.78+12,30)*2+4*0,70=62,96	mb	62,96
17	Kalkulacja indywidualna	Wycieraczka zewnętrzna stalowa 100x60 cm	szt	1,00
18	KNR-W 2-02 0529-0100	Dostawa i montaż rur spustowych z blachy tytan-cynk d 110 mm 3,6 x 2=7,20 mb	mb	7,20