

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Stok - roboty wykończeniowe

Inwestor: Gmina Łagów, ul. Spacerowa 7, 66-220 Łagów

Branża : budowlana / roboty wykończeniowe wewnętrzne

CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	POSADZKI			
1 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	5.28
2 d.1	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe. powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z roztworu asfalt. - pierwsza warstwa	m ²	191.025
3 d.1	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m ²	m ²	191.025
4 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	191.025
5 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.15 cm poziome układane na sucho -jedna warstwa	m ²	191.025
6 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	191.025
7 d.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie B-10 gr. 6 cm	m ³	11.462
8 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	191.025
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - posadzka	m ²	191.025
10 d.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	52.84
11 d.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	72.00
12 d.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m	83.44
13 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek ceramicznych	m ²	191.025

2	TYNKI WEWNĘTRZNE			
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe- ściany	m ²	579.271
15 d.2	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstw. wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk. mechan. na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²	384.001
16 d.2	KNR 2-02 2008-06	Tynki jednowarstw. wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk. mechan. na ościeżach na podłożu betonowym	m ²	0.871
17 d.2	KNR 2-02 2009-02	Gładzie z gipsu szpachlowego wyk. ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	384.87
18 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	8.00
19 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	64.565

3	STOLARKA			
20 d.3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	5.00
21 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone / skrzydła D1, D2 /	m ²	9.00
22 d.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi płytowych dwuskrzydłowych D3 z obróbką obsadzeniem	m ²	3.60
23 d.3	KNR 19-01 0345-07	Montaż parapetów wewnętrznych /materiał Zamawiającego/ 14 szt x 1,0 mb	szt.	14.00
24 d.3	Kalkulacja indywidualna	Ścianki systemowe sanitariatów z HPL, z drzwiami /pom.8 i pom.9/ 1,01 x 3,20 x 2 = 6,46m ²	m ²	6,46

4 ROBOTY MALARSKIE				
23 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	514.686
24 d.4	KNR 2-02 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych i o pow. ponad 1 m ²	m ²	6.30

5 SUFIT PODWIESZANY				
25 d.5	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²	189.55
26 d.5	KNR 2-02 2009-04	Gładzie z gipsu szpachlowego wyk. ręcznie na stropach	m ²	189.55
27 d.5	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho	m ²	189.55
28 d.5	KNR 2-02 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys. kolumny do 4 m	kol.	2.00