PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W SIENIAWIE
DZ.NR 389/4
Inwestor: Gmina Łagów, ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łagów

Krawężnik drogowy 15x30cm, wystający

Istniejący asfalt do usunięcia
Powierzchnia = 9,20m2

Murek oporowy z prefabrykatów typu L
długość łączna = 70mb, H=1,00m

Krawężnik najazdowy 15x22cm

Murek oporowy z prefabrykatów typu L
długość łączna = 50mb, H = 2,00m

Drzewo do usunięcia
i wykarczowania

Jezdnia z kostki betonowej typu Eko-kwadrat
Powierzchnia = 2160m2

Chodnik wyniesiony 12cm ponad poziom jezdni
Powierzchnia = 330m2

Krawężnik najazdowy 15x22cm

Obrzeże drogowe 6x20cm

Krawężnik drogowy 15x30cm, wystający

Dopasować do istniejącej nawierzchni
z kamienia polnego

Proj. oznakowanie pionowe

A-30
PIESI T-22
30 B-33

x 2 kpl.

Zestawienie ilości:
- rozbiórka istn. nawierzchni z kamienia polnego = 1527,60m2
- obrzeża betonowe 6x20 = 170,0mb
- krawężnik najazdowy 15x22cm = 347,20mb
- krawężnik drogowy 15x30cm = 346,50mb
- jezdnia z kostki EKO-KWADRAT gr. 8cm = 2160,00m2
- chodnik z kostki gr. 6cm = 330,00m2
- zjazdy dodatkowe = 32,30m2
- zjazdy w chodniku = 74,20m2
- rozbiórka asfaltu = 9,20m2
- studnie KS do regulacji = 13szt.

OZNACZENIA
- PROJEKTOWANY CHODNIK
- PROJEKTOWANA JEZDNIA
- PROJEKTOWANE ZJAZDY
- PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE
- DRZEWA DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE Z PREFABRYKATÓW

UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywać razem w powiązaniu z przedmiarem robót
2. Projektowaną nawierzchnię dopasować do istniejących zjazdów
3. Krawężniki i obrzeża posadowić na ławie betonowej z oporem
4. Teren robót wygrodzić i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Studnie betonowe kanalizacji sanitarnej do regulacji - szt. 13

Jednostka ewidencyjna: 080802_2, Łagów
Obręb ewidencyjny: 080802_2.0009, Sieniawa
Miejscowość/Adres: Sieniawa
Układ współrzędnych płaskich: PL-2000
Układ wysokości: Kronsztad
Identyfikator zgłoszenia prac: GK.V.6640.1099.2016.EK

Data opracowania m
15-02-2

# Mapa do celów projektowych

Skala 1:500

"Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszon
inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach
wieczystych. Dane ewidencyjne granic działek, użytków gruntowych i budynków przyjęte z aktualnie obowiązującego rejestru E
prowadzonego przez Starostę Świebodzińskiego."

Szkic orientacyjny

BIURO USŁUG GEOD
Mariusz
tel. 600 3
66-200 Świebodzin, ul. Łąk
Regon 979706652 NIP

PHU "PLAN - PROJEKT" inż. Krzysztof Nawojski
ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin
NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa projektu: | Przebudowa drogi powiatowej (ul. Sadowa) w Sieniawie - działka nr 389/4 | | | | |
| Inwestor: | Gmina Łagów<br>ul. 1-go Lutego; 66-220 Łagów | | | Faza opracowania: | Projekt budowlany |
| Tytuł rys.: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 389/4 W SIENIAWIE | Skala: | 1 : 500 | Branża: | DROGOWA |
| | | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis | Data: 09.2016r. |
| Projektant: | inż. K. Nawojski | 39/03/Zg | Konstr.-bud. | | Nr rysunku: 1 |