

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
nazwa inwestycji:		"Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Łagów: ul. Paderewskiego, Jodłowa, Wrzosowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Krótka, Bukowa, Leśna, Modrzewiowa i Podgórna w m. Łagów" w ramach inwestycji pn. <i>Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w gminie Łagów.</i>				
branża:		Drogowa: ul. Paderewskiego				
Lp.	Podstawa wyceny / Nr ST	Opis robót/ Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
Roboty przygotowawcze						
1.	SST III	Obsługa geodezyjna i pomiary geodezyjne	kpl	1,00		
2.	SST II	Rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 10 cm z kosztami wywozu i utylizacji	m2	72,50		
3.	SST II	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, gr. warstwy do 15 cm z kosztami wywozu i utylizacji	m2	5,00		
4.	SST II	Rozebranie podbudowy z betonu, gr. do 15 cm z kosztami wywozu i	m2	5,00		
5.	SST II	Rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego, grubość do 15 cm wraz z zagospodarowaniem przez wykonawcę	m2	5,00		
6.	SST II	Rozebranie nawierzchni z brukowca 16-20 cm z kosztami wywozu i utylizacji	m2	230,00		
7.	SST II	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarze 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piskowej z kosztami wywozu i utylizacji	m2	350,00		
8.	SST II	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej (chodniki + zjazdy) z kosztami wywozu i utylizacji	m2	25,00		
9.	SST II	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej z kosztami wywozu i utylizacji	m	350,00		
10.	SST II	Rozebranie obrzeży betonowych z kosztami wywozu i utylizacji	m	198,00		
11.	SST II	Rozebranie słupków do znaków drogowych z kosztami wywozu	szt.	2,00		
12.	SST II	Zdjęcie tarcz znaków drogowych i wywóz na bazę inwestora	szt.	2,00		
13.	SST II	Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. warstwy do 16 cm z kosztami wywozu i utylizacji	m2	683,00		
14.	SST II	Rozebranie studni rewizyjnej z kręgów betonowych fi 500mm z niezbędnymi wykopami, z kosztami wywozu	szt.	2,00		
15.	SST II	Rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych gr. 4 cm z kosztami wywozu i utylizacji	m2	431,50		
Roboty ziemne						
16.	SST VII, VIII	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 6 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (zastępuje korytowanie)	m3	1 052,05		
17.	SST VII, IX	Roboty ziemne wykonane mechanicznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III wraz z zagęszczeniem z zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą).	m3	55,00		
Podbudowy						
18.	SST X	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	1 876,50		
19.	SST XI	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 3cm	m2	60,00		
20.	SST XII	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (zjazdy ind.)	m2	51,50		
21.	SST XII	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (droga + chodnik w jezdni)	m2	1 765,00		
22.	SST XI	Wykonanie warstwy mrozochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy 20 cm	m2	1 765,00		
23.	SST XI	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15cm	m2	250,00		
Nawierzchnie						
24.	SST XIV	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ekologicznej, kwadrat 20x20x8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej gr.3 cm	m2	1 315,00		
25.	SST XIV	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy)	m2	51,50		
26.	SST XV	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem (chodniki)	m2	510,00		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
27.	SST XIX	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt.	8,00		
28.	SST XIX	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych(A7).	szt.	5,00		
29.	SST XIX	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typu D	szt.	3,00		

		Elementy dróg i ulic				
30.	SST XVI	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m3	50,10		
31.	SST XVI	Wykonanie ławy betonowej bez oporu z betonu C12/15	m3	10,00		
32.	SST XVI	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 bez ławy na podsypce cementowo-piaskowej	m	315,00		
33.	SST XVI	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x22 bez ławy na podsypce cementowo-piaskowej	m	19,00		
34.	SST XVI	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 bez ławy na podsypce cementowo-piaskowej	m	890,60		
35.	SST XVII	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	20,00		
		Roboty wykończeniowe i pozostałe				
36.	SST VII	Mechaniczne plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat I-III	m2	860,00		
37.	SST VII	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1,0 m przy grubości ziemi urodzajnej (Humusu) 10 cm wraz z dowozem ziemi z odległości 5km (cena zawiera zakup humusu i robociznę)	m2	1 107,00		
38.	SST I	Regulacja pionowa kraterów ściekowych z nadbudową z betonu	szt.	14,00		
39.	SST I	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych lub gazowych	szt.	20,00		
40.	SST I	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	6,00		
41.	SST VI	Przestawienie kolidujących słupów oświetleniowych	szt.	2,00		
				OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO):		
				Podatek VAT		
				OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO):		