

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
nazwa inwestycji:		"Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Łągów: ul. Paderewskiego, Jodłowa, Wrzosowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Krótka, Bukowa, Leśna, Modrzewiowa i Podgórna w m. Łągów" w ramach inwestycji pn. <i>Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w gminie Łągów.</i>				
branża:		Drogowa: ul. Jodłowa, Wrzosowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Krótka, Bukowa, Leśna, Modrzewiowa i Podgórna				
Lp.	Podstawa wyceny / Nr ST	Opis robót	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
<b>Roboty przygotowawcze</b>						
1.	SST III	Obsługa geodezyjna i pomiary geodezyjne	kpl	1,00		
2.	SST VII	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (gleba) o gr warstwy do 20 cm wraz z wywiezieniem na odkład w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m3	80,00		
3.	SST II	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamengo lub naturalnego, gr. warstwy do 15 cm z kosztami wywozu i utylizacji	m2	60,00		
4.	SST II	Rozebranie podbudowy z betonu, gr. do 15 cm z kosztami wywozu i	m2	12,00		
5.	SST II	Rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego, grubość do 15 cm wraz z zagospodarowaniem przez wykonawcę	m2	250,00		
6.	SST II	Rozebranie nawierzchni z brukowca 16-20 cm z kosztami wywozu i utylizacji	m2	7,00		
7.	SST II	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z kosztami wywozu i utylizacji	m2	31,00		
8.	SST II	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z kosztami wywozu i utylizacji	m2	29,00		
9.	SST II	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z kosztami wywozu i utylizacji	m	501,00		
10.	SST II	Rozebranie obrzeży betonowych z kosztami wywozu i utylizacji	m	50,00		
11.	SST II	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	6,00		
12.	SST II	Zdjęcie tarcz znaków drogowych i wywóz na bazę inwestora	szt.	6,00		
13.	ST I	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, średnica ponad 30 cm	szt.	5,00		
<b>Roboty ziemne</b>						
14.	SST VIII	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 6 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie ( zastępuje korytowanie)	m3	3 369,91		
15.	SST IX	Roboty ziemne wykonane mechanicznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III wraz z zagęszczeniem z zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą).	m3	41,00		
<b>Podbudowy</b>						
16.	SST X	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	5 887,00		
17.	SST XI	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 3cm	m2	1 422,00		
18.	SST XII	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamengo - tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (zjazdy ind.)	m2	346,00		
19.	SST XII	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamengo - tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (droga )	m2	5 541,00		
20.	SST XI	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15cm	m2	1 000,00		
<b>Nawierzchnie</b>						
21.	SST XIV	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ekologicznej, kwadrat 20x20x8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm	m2	4 465,00		
22.	SST XIV, XVIII	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem ( chodniki + zjazdy)	m2	1 422,00		
<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>						
23.	SST XIX	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt.	14,00		
24.	SST XIX	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych(A7).	szt.	11,00		
25.	SST XIX	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typu D	szt.	3,00		
<b>Elementy dróg i ulic</b>						
26.	SST XVI	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (pod obrzeża betonowe i krawężniki)	m3	182,00		
27.	SST XVI	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	744,00		
28.	SST XVI	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x22 na podsypce cementowo-piaskowej	m	36,00		
29.	SST XVI	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej	m	2 252,40		
30.	SST XVII	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	44,00		

		<b>Roboty wykończeniowe i pozostałe</b>			
31.	SST VII	Mechaniczne plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat I-III	m2	2 000,00	
32.	SST VII	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1,0 m przy grubości ziemi urodzajnej ( Humusu) 10 cm wraz z dowozem ziemi z odległości 5km (cena zawiera zakup humusu i robociznę)	m2	2 000,00	
33.	SST I	Regulacja pionowa kratek ściekowych z nadbudową z betonu	szt.	3,00	
34.	SST I	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych lub gazowych	szt.	15,00	
35.	SST I	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	5,00	
36.	SST VI	Przestawienie kolidujących słupów oświetleniowych	szt.	2,00	
37.	S ST I	Koszty czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00	
38.	S ST I	Tablice informacyjno-promocyjne wg wytycznych instytucji współfinansującej /wymiar tablicy 60x70 cm/	szt.	2,00	
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO):</b>					
Podatek VAT					
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO):</b>					