KOSZTORYS OFERTOWY

RENOWACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

NA DZIAŁCE NR 436/1 W NIEDORADZU

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [zł]	Wartość [zł]
			nazwa	ilość		
1		2	2	3	4	5
		ODMULENIE I POGŁĘBIENIE DNA ZBIORNIKÓW	x	x	x	x
1	na podstawie KNR-W 2-01 0114-1	Prace pomiarowe - odtworzenie punktów wysokościowych	ha	0,3		
2	kalk. własna	Przepompowanie wody ze zbiornika do rowu wraz z zabezpieczeniem zbiornika przed napełnieniem	m3	340,00		
3	na podstawie KNR 2-01 0210-04-10	Roboty ziemne koparkami chwytakowymi 0,60 m3 w gruncie kat. 3-4 z transportem samochodem samowyładowawczym 5 t. wraz z utylizacją	m3	272,00		
4	KNR 2-21 0102-01	Oczyszczenie dna zbiorników z roślin	m2	476,00		
5	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład w gruncie kat. 3-4	m3	143,00		
		PLANTOWANIE SKARP	x	x	x	x
6	na podstawie KNR 2-01 0507-01-00	Plantowanie skarp przy robotach wodno-melioracyjnych wraz z przygotowaniem terenu pod wysiew traw + demontaż istniejącego umocnienia	m2	468,00		
		UMOCNIENIE SKARP KISZKĄ FASZYNOWĄ	x	x	x	x
7	KNR 2-11 503 06	Wykonanie opaski z kiszek faszynowych o średnicy 20cm z wbiciem palisady z kołków o średnicy 7-9 cm w rozstawie co 30 cm	m	79,00		
		UMOCNIENIE DARNINĄ	x	x	x	x
8	KNR 2-01 0508-01-00	Darniowanie skarp na płask na szerokość 0,5 m.	m2	40,00		
		OBSIANIE SKARP	x	x	x	x
9	KNR 2-01 0510-03-00	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej uprzednio plantowanej i wyrównanej	m2	468,00		
					RAZEM NETTO:	