

# KOSZTORYS OFERTOWY

## PRZEBUDOWA UL. WIŚNIOWEJ W BOBROWNIKACH

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [ zł ]	Wartość [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D-01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych + operat powykonawczy	km	0,70		
2	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cm piłą mechaniczną	m	12,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5-8 cm	m2	24,00		
4	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórk na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	1,92		
	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5	D-03.02.01	Wykonanie wpustu ulicznego ściekowego jezdniowego Dn=500 z pierścieniem odciążającym i utrzymującym bez kołnierza od strony krawężnika z uchylną kratą na zawiasach klasy D400 z koszem osadnikowym:	szt.	3,00		
6	D-03.02.01	Wykonanie kanału deszczowego z rur PVC ø 315 mm (lita ścianka):	m	50,00		
7	D-03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych betonowych z płytą żelbetową na pierścieniu odciążającym o wysokości do 2,0 m:	szt.	3,00		
8	D-03.02.01	Wykonanie wylotu betonowego kanalizacji deszczowej z betonu C20/25 (B25) wraz z montażem kłapy zwrotnej skośnej i robotami ziemnymi:	szt.	1,00		
9	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	15,00		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykopie	m2	1 750,00		
11	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy nawierzchni drogi o długości 700 m	m2	1 400,00		
12	D-04.04.04.	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm	m2	612,50		
13	D-04.07.01	Uzupełnienie ubytków z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	280,00		
	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14	D-05.03.05a	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego drogi długości 700 m gr. 5 cm	m2	3 150,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT netto:</b>						
<b>Podatek vat:</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>						