

# KOSZTORYS OFERTOWY

## PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZAKĘCIE

DZ. NR 267

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [ zł ]	Wartość [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D-01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych + operat powykonawczy	km	0,48		
	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2	D-02.01.01.	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV na głębokość 0,15 m z transportem urobku w miejscu wskazanym przez Inwestora z rosplantowaniem lub złożeniem w przyzmy	m3	274,50		
3	D-02.01.01.	j.w. na głębokość 0,10 m	m3	95,60		
	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	5,00		
5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	7,00		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykopie	m2	1830,00		
7	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy nawierzchni drogi o długości 478 m	m2	1732,48		
8	D-04.04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 20 cm	m2	1 830,00		
9	D-04.04.04.	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 10 cm	m2	956,00		
	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna drogi długości 478 m gr. 5 cm z destruktu	m2	1732,48		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT netto:</b>						
<b>Podatek vat</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>						