

# KOSZTORYS OFERTOWY

## PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W BOBROWNIKACH

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [ zł ]	Wartość [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D-01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych + operat powykonawczy	km	0,446		
2	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cm piłą mechaniczną	m	12,00		
3	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	0,10		
	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4	D-02.01.01.	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku i rozplantowaniem w miejscu wskazanym przez Inwestora	m3	297,46		
5	D-02.01.01.	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem na teren inwestycji (dokop)	m3	338,70		
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntu kat. I-II	m3	338,70		
	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	5,00		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykopie	m2	2041,80		
9	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy nawierzchni drogi o długości 350 m	m2	1681,00		
10	D-04.04.04.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 25 cm	m2	1 904,00		
	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego drogi długości 446 m gr. 5 cm	m2	1681,00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT netto:</b>						
<b>Podatek vat</b>						
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT brutto:</b>						