



Przekrój 2-2



linia posadowienia krawężnika
linia krawędzi nawierzchni
linia "góry" krawężnika

Przekrój 1-1

Nawierzchnia zjazdu



Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm, kolor grafitowy,
Podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,
Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
Warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm.

KOMPLET INWEST

Zakład Usług Technicznych - KOMPLET INWEST
Tomasz Granops
ul. Wielka Odrzańska 18A/5, 70-535 Szczecin.

| | | | |
|------------------|---|----------------------|--------|
| Nazwa inwestycji | Przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 1908/6 w miejscowości Stońsk | | |
| Adres | Dz. ewid. nr 490, 1908/6 obręb ewidencyjny Stońsk | | |
| Temat | PRZEKROJE NORMALNE | Skala 1:50 | |
| Branża: drogowa | Data opracowania: 29.07.2016 r. | | Podpis |
| Projektował: | mgr inż. Łukasz Szawaryński | upr.ZAP/0054/P00D/13 | |
| Opracował: | mgr inż. Patryk Szawaryński | | |
| | | | |
| Rysunek nr 3 | Arkusz 2 | Arkuszy 2 | |