


Przekrój 1-1



KONSTRUKCJA CHODNIKA O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE KONSTRUKCJA ZJAZDU

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm, kolor grafitowy,
Podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,
Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
Warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm.

KOMPLET INWEST

Zakład Usług Technicznych – KOMPLET INWEST
Tomasz Granops
ul. Wielka Odrzańska 18A/5, 70-535 Szczecin.

Nazwa inwestycji	Przebudowa ul. Wspólnej w miejscowości Stońsk		
Adres	Dz. ewid. nr 452/11; 490; 910/14; 1910/3 obręb ewidencyjny Stońsk		
Temat	PRZEKROJE NORMALNE	Skala 1:50	
Branża: drogowa	Data opracowania: 29.07.2016 r.		Podpis
Projektował:	mgr inż. Łukasz Szawaryński	upr.ZAP/0054/P00D/13	
Opracował:	mgr inż. Patryk Szawaryński		
Rysunek nr 3	Arkusz 2	Arkuszy 2	