



Gmina Słonek

66-436 Słonek ul. Sikorskiego 15
www.slonsk.pl tel/fax 95 757 2271/95 757 2268

Słonek, 21 grudnia 2022r.

ZP.271.14.2022

Otrzymują wg rozdzielnika

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ 2 ORAZ MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy Zamku Joannitów w Słoneku”, ogłoszonego w BZP pod numerem 2022/BZP 00478910/01.

- I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający odpowiada na zadane pytania:

Pytanie nr 1. Prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć ławki, jeżeli tak to prosimy o podanie typu,

Odpowiedź nr 1: Tak. Do wyceny należy przyjąć ławki w ilości 6 szt. o następujących parametrach:

- Szerokość (w m): 1.6
- Głębokość (w cm): 35
- Długość (w m): 1.88
- Wysokość (w m): 1.88
- Materiał wykonania: Drewno sosnowe lub świerkowe w kolorze mahoniowym.



Pytanie nr 2. Prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć stanowiska ekspozycyjne, jeżeli tak to prosimy o podanie typu.

Odpowiedź nr 2: Nie.

Pytanie nr 3. Prosimy o informację czy wycenić pojemniki do gromadzenia odpadów, jeżeli tak to prosimy o podanie typu.

Odpowiedź nr 3: Nie

Pytanie nr 4. Prosimy o rysunek na wykonanie drewnianej obudowy kontenera socjalnego, prosimy o szkic jak ją wykonać i z jakiego materiału.

Odpowiedź nr 4: Wykonanie pergoli na trzech ścianach kontenerów poniżej wzór pergoli.

Pergolę wykonać z krawędziaków sosnowych o przekroju 12 x 12 cm o rozstawie co 90 cm; segmenty powtarzalne jak na rysunku poniżej montować co 90 cm. Pergole osadzić w gruncie za pomocą „butów stalowych „ wpijanych, z obejmą na słup drewniany o przekroju 12 x 12 cm, trzpieniem stalowym, ze stali nierdzewnej o średnicy 24 mm, wbijany w ziemię na głębokość min. 50 cm. Skratowanie wykonać z listew drewnianych, z drewna sosnowego o przekroju 30 x 15 mm, odstęp skratowania co 16 cm. Opaskę skratowania wykonać z listew drewnianych frezowanych 60 x 60 mm z frezem na głębokość 30 mm, szerokość frezu 30 mm (listwy skratowania wpuścić w frez listwy otokowej). Deskowe zwieńczenie wykonać z desek sosnowych 80 x 24 mm, rozstaw co 40 cm. Całość pergoli wykonać z drewna struganego, suszonego i impregnowanego preparatami ognioochronnymi i grzybobójczymi do stopnia trudnozapalności. Pergole zamontować w odległości 150 cm od ścian budynków kontenerowych (aby umożliwić obejście budynków kontenerowych).



Pytanie nr 5. Prosimy o szczegół rysunku ronda murowanego z kamienia (do wykonania 2 szt.),

Odpowiedź nr 5: Należy wykonać w technologii jak chodnik z kostki.

Pytanie nr 6. Prosimy o przedstawienie rysunku armat na lawetach drewnianych.

Odpowiedź nr 6: Nie dotyczy

II. Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający:

- 1) Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 28.12.2022r. godz. 10:00.
- 2) Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień 28.12.2022r. godz. 10:15
- 3) Zamawiający wyznacza nowy termin związania ofertą na dzień 26.01.2023r.

Otrzymują:

1. Zadający pytania,
2. Miniportal/BIP
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

*Wójt Gminy Słońsk
Janusz Krzyśków*