


PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDU ORAZ UTWARDZENIA TERENU



1	
8 cm	kostka betonowa szara Behaton gr. 8 cm
5 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
10 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31.5 mm
15 cm	kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 Mpa

Obiekt: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Słońsk dz.991; 995; 6084/1; 969; 992/2; 1047; 990/2; 990/1; 1204; 1206 obręb Słońsk		RYS. NR 3	
Treść Zjazd z drogi krajowej nr 22 na teren przepompowni – przekrój normalny		SKALA 1:50	
INWESTOR GMINA SŁOŃSK ul. Sikorskiego 15; 66-436 Słońsk			
	AUTOR OPRACOWANIA IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Łukasz Szawaryński upr. bud. nr ZAP/0054/P000/13 spec. drogowa do projektowania bez ograniczeń		01.2020
OPRACOWAŁ	mgr inż. Łukasz Rybicki upr. bud. nr ZAP/0209/PWBD/19 spec. drogowa do projektowania bez ograniczeń		