



Przekrój A-A



Przekrój B-B




Przekrój C-C




	1
kostka brukowa typu "eko", 10x20cm, szara	8cm
podsyпка piaskowa	5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (C90/3)	25cm
warstwa odsączająca z piasku	15cm

	2
kostka brukowa, 10x20 cm, grafitowa	8cm
podsyпка cementowo-piaskowa	5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (C90/3)	15cm
warstwa odsączająca z piasku	15cm

Szczegół A
1:20



Krawężnik betonowy 15x22cm
na ławie betonowej
C-12/15 z oporem



ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin,
 NIP: 594-150-94-54,
 tel. kom. 660 770 709
 e-mail: biuro@via-projekt.pl

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 507, 493/15, 493/16, 493/24, 494/2 i 490 wraz z utwardzeniem terenu na dz. ewid. nr 493/14 w miejscowości Słońsk		
Temat:	Przekroje normalne		Skala 1: 50
Branża: drogowa	Data opracowania: luty 2021 r.		Podpis
Projektował:	mgr inż. Łukasz Szawaryński	upr. ZAP/0054/P00D/13	
Opracowała:	mgr inż. Julita Molska	–	
Rysunek nr 3	Arkusz 1/1		