

Przedmiar robót

**Przedmiot kosztorysu: Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola
miejskiego w Witnicy położonego przy ul. Wiosny Ludów 4.
Konserwacja ścian, podłóg, sufitów podwieszanych i instalacji
oświetleniowej. Branża elektryczna.**

**Lokalizacja: Przedszkole
ul. Wiosny Ludów 4
66-460 Witnica**

**Zamawiający: Gmina Witnica
Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica**

Opracowany przez: Dariusz Tomczak

Data: 2021-09-04

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

**Naprawa i zabezpieczenie stropodachu przedszkola miejskiego w Witnicy położonego przy ul. Wiosny Ludów 4.
Konserwacja ścian, podłóg, sufitów podwieszanych i instalacji oświetleniowej. Branża elektryczna.**

Identyfikator kosztorysu: PRZEDSZKOLE WITNICA - KONSERWACJA
OŚWIEPLENIA PRZEDMIAR

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2021-09-04

Nr	Nazwa	Jednostka miary	I lość
1	KNNR 9 502-2 Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach 31, 47, 57, 69 1+1+2+1 5,00	szt	5 ,00
2	1-1 Zabezpieczenie istniejących opraw oświetleniowych przed zanieczyszczeniem oraz możliwym uszkodzeniem podczas prac budowlanych w pomieszczeniach objętych naprawą i zabezpieczeniem stropodachu poza pomieszczeniem 43 (analiza własna)	kpl	1 ,00
3	1-1 Demontaż wcześniej wykonanych zabezpieczeń istniejących opraw oświetleniowych (analiza własna)	kpl	1 ,00
4	KNNR 5 511-6 Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych pyłoszczelnych 2x58W w pomieszczeniu 43 (oprawy z demontażu)	szt	8 ,00
5	KNNR 9 502-1 Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych w nowych kasetonach (wymiana uszkodzonych kasetonów)	szt	2 ,000
6	1346-3 Sprawdzenie prawidłowości podłączenia przewodów do opraw oświetleniowych, puszek rozgałęźnych lub wentylatorów	szt	8 0,00
7	KNNR 9 WACETOB 1202-5 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwodu instalacji odbiorczej oświetleniowego - pomiar pierwszy	pomiar	1 ,00
8	KNNR 9 WACETOB 1202-6 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwodu instalacji odbiorczej oświetleniowego - pomiar następny	pomiar	1 6,00
9	KNR 4-03 WACETOB 608-9 Wymiana źródeł światła w oprawach wewnętrznych zainstalowanych, obudowa zamknięta - pierwsza świetlówka	szt	5 ,00
10	KNR 4-03 WACETOB 608-10 Wymiana źródeł światła w oprawach wewnętrznych zainstalowanych, obudowa otwarta lub zamknięta - każda następna świetlówka	szt	1 5,00
11	1-1 Sprawdzenie poprawności działania opraw oświetleniowych i ewentualna wymiana uszkodzonych podzespołów tj. stateczników, układów oświetlenia awaryjnego, akumulatorów (analiza własna)	kpl	1 ,00

----- Koniec wydruku -----