




ODCINEK ZABŁOCKIEGO-SIKORSKIEGO  
PRZĘKRÓJ NORMALNY PRZĘZ JĘZDNIĘ JĘDNOKIERUNKOWĄ  
Z CHODNIKAMI OBUSTRONNYMI LUB JĘDNOSTRONNYMI



ODCINEK KONOPNICKIEJ-ZABŁOCKIEGO  
PRZĘKRÓJ NORMALNY PRZĘZ JĘZDNIĘ DWUKIERUNKOWĄ  
Z CHODNIKAMI OBUSTRONNYMI



- 1.kostka brukowa betonowa niefazowana 10x16cm ozdobna gr. 8 cm,  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm,  
podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 25 cm  
w-wa wzmacniająca istnieją; podłoża - gruntu stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15 cm
- 2.warstwa ścierna 4cm SMA 8  
podbudowa zasadnicza 7cm AC22P  
podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 25 cm  
w-wa wzmacniająca istnieją; podłoża - gruntu stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15 cm
- 3.płyty betonowe fazowane 50x50x7cm z rzędem 4 kostek granitowych 8x6cm przy krawędzi ulicy,  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 4 cm,  
podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 10 cm  
w-wa wzmacniająca istnieją; podłoża - gruntu stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 10 cm
- 4.Krawężnik betonowy 15x30x100 prosty/ łukowy/przejsiowy (najezdowy 15x22 cm)  
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 5.Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15
6. Zieleni ozdobna
7. Istniejący chodnik z płyt kamiennych bez zmian

PLAND				PROJEKTOWANIE		DROGOWE		
PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI								
72-003 Dobra				Szczęcińska		ul.Jodłowa 22		tel. 604245495
PRZEBUDOWA UL. MONIUSZKI W WITNICY								
DZIAŁKI NR: 173; 229; 528; 587/6 WRAZ Z UTWARDZENIEM								
TERENU DZIAŁKI NR: 228; 543								
OBRĘB MIASTO WITNICA								
inwestor	 GMINA WITNICA PLAC ANDRZEJA ZABŁOCKIEGO 6							
faza	PROJEKT BUDOWLANY							
treść rysunku	PRZĘKRÓJ NORMALNY							
projektował	mgr inż. Marek Boguskiński Nr.SP/W/98							branża
/spec. konstrukcje budowlane drogowé/								
opracował	mgr inż. Przemysław Lipczyński							rys nr
								2