G F E D C B A

BLACHA TRAPEZOWA LTP-20 t=0.5
IZOLACJA WIATROCHRONNA
WEŁNA MINERALNA GR.15 cm.
PAROIZOLACJA
BLACHA TRAPEZOWA T-55×188-750 t=1.0

+10.10 +9.83 27% 27% 241

ŚCIANKA Z CEGŁY 6 cm.
DO SPODU BLACHY

„1" +6.89 „2" 30% +5.85 „1" +7.48 +7.42 +7.20

WYSZPAŁ D. CEGŁA

OPIERZENIE BLACHA, CYNK. ŚCIANKA Z CEGŁY 6 cm. DO SPODU BLACHY +5.91

BLACHA TRAPEZOWA LTP-20 t=0.5
PŁATWIE ⊏65 CO 100 cm.
KROKWIE I PE100 CO 300 cm.
SZLICHTA CEM. GR.5 cm. ZBROJONA SIATKĄ (NA FOLII)
STYROPIAN GR.5 cm.
WEŁNA MINERALNA TWARDA GR.11 cm.
GŁADŹ CEM. GR.1 cm.
PŁYTA WPS GR.8 cm.

+6.30 90 2I 240

BLACHA DACHÓWKOPOD. PŁATWIE ⊏65 CO 100 cm. KROKWIE I PE100 CO 300 cm.
KROKWIE I PE180 RESZTA J.W.

RURA Φ51 ZE STALI NIERDZ.

+4.06 +3.48 „3" 10% 45% +3.30

KOTWY Φ20 MOCUJĄCE DRABINY PRZYŚCIENNE - DLA POJEDYNCZYCH 92 cm. MIĘDZY OSIAMI DLA PODWÓJNYCH 180 cm. WYKONAĆ WG PN-62 B10800 ORAZ KATALOGU PR-5 M2.02.06.

TERAKOTA PRZECIWPOŚLIZGOWA GR.1,5 cm.
SZLICHTA CEM. ZBROJONA GR.4,5 cm.
STYROPIAN GR.2 cm.
GŁADŹ CEM. GR.2 cm.
KERAMZYT GR.11 cm.
GŁADŹ CEM. GR. 1 cm.
PŁYTA WPS GR.8 cm.

PULASTIC 200 GR.1,0 cm.
BETON B-20 DYLATOWANY GR.20 cm.
IZOL. PRZECIWWIL. 6 FOLIA PVC (STYKI ZGRZEW.) LUB 2× PAPA ASF. NA LEPIKU ASF.
PODKŁAD BETONOWY GR.10 cm. B10
PODSYPKA PIASKOWA GR.30 cm. $I_D \geq 0.5$

±0.00 = 22.05 m.n.p.m.

+2.34 +2.52 +2.20 „4" 2⊏100 2I300 2I PE360

SZLICHTA CEM. 3,5 cm.
STYROPIAN 5 cm.
SZER. 1,0 m.

WARSTWY POS. JAK W PRZEKROJU A-A

PRZEMURÓWAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ (5 WARSTW)

L50×50×5

-0.04 -0.02 -0.45

RURKI DREN. Φ15 CO 100 cm.

-1.25 -1.65 -1.65

PODS. PIASK. $I_D \geq 0.5$ GR.20 cm.

TERAKOTA RYFLOWANA MROZO-ODPORNA NA KLEJU
BETON B20 GR.20 cm.
PODSYPKA PIASK. $I_D \geq 0.5$ GR.30 cm.

STYROPIAN 3 cm. + WYPRAWA TYNK. 1×ABIZOL „R" + 2×„P"

STYROPIAN 3 cm + WYPRAWA TYNK. 1×ABIZOL „R" + 2× ABIZOL „P"

-0.45

BETON GR.15 cm.
STYROPIAN GR.5 cm. PAS SZER. 1,0 m. NA OBWODZIE ŚCIAN ZEWN.

PRZEKRÓJ B - B 1:50

6

FIRMA PROJEKTOWA - J. NAWROCKI		ZLEC. NR.	
		DATA	11.95
OBIEKT	SALA GIMNASTYCZNA		
ADRES	SZKOŁA PODST. NR.1 W WITNICY		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	ARCH. J. NAWROCKI	94/SZ/85	
OPRACOWAŁ	T. KUCZYŃSKI		
SPRAWDZIŁ	ARCH. I. LECH	124/SZ/88	
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJ. TECHN.		NR RYS. 6
AUTOR KONCEPCJI	ARCH. W. LAMPRECHT	57/80/GW	