

# PRZEDMIAR ROBÓT

## TOM I - BRANŻA DROGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:	<b>Budowa drogi gminnej nr 006725F w Białczu</b>  W ramach zadania: <b>„Budowa drogi gminnej nr 006725F – ul. Słoneczna w Białczu – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ”</b>
Adres i kategoria obiektu budowlanego	Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Witnica, <b>Białcz, droga gminna nr 006755F - ul. Słoneczna</b>  KATEGORIA OBIEKTU: <b>IV (elementy dróg), XXV (drogi)</b>
Identyfikatory działek ewidencyjnych na których obiekt budowlany jest usytuowany	<b>Numer działki ewidencyjnej: 90/2</b>  <b>Obręb ewidencyjny: 0007 Białcz</b> <b>Jednostka ewidencyjna: 080107_5 Witnica - obszar wiejski</b>
Nazwa i adres Inwestora:	<b>Burmistrz gminy Witnica</b>  <b>Plac Andrzeja Zabłockiego 6</b> <b>66-460 Witnica</b>
Nazwa i adres jednostki projektowej:	<b>Open Mind Sp. z o.o.</b> <b>ul. Małkowskiego 30/1</b> <b>70-304 Szczecin</b>

Specjalność	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
<b>Drogowa</b>	Projektant Autor opracowania	mgr inż. arch. Daniel Kisała	ZAP/0185/PWOD/11	

mgr inż. arch. Daniel Kisała

upr. bud. do projekt. i kierow. rob. bud.

27/ZPOIA/OKK/2019

ZAP/0013/OWOK/07, ZAP/0003/POOK/08

ZAP/0185/PWOD/11, ZAP/0131/WBS/16

## Przedmiar robót

Obiekt	Budowa drogi gminnej nr 006725F – ul. Słoneczna w Białczu
Kod CPV	45233140-2 Roboty drogowe
	-
	Roboty drogowe
Inwestor	GMINA WITNICA, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica

---

Sporządził   mgr inż. Daniel Kisała

---

Szczecin lipiec 2023

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa drogi gminnej nr 006725F – ul. Słoneczna w Białczu

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		01.01.01	<b>1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,56
		01.02.02	<b>1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny</b>		
2	2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	996,00
		01.03.04a	<b>1.3 Zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej rurami dwudzielnymi</b>		
3	3		Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami dwudzielnymi	m	11,00
		02.00.00	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>		
		02.01.01	<b>2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.</b>		
4	4		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	79,00
		02.03.01	<b>2.2 Wykonanie nasypów</b>		
5	5		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem	m3	577,00
		03.00.00	<b>3. KANALIZACJA DESZCZOWA</b>		
		03.02.01a	<b>3.1 Regulacja pionowa studzienek</b>		
6	6		Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej	szt	8,00
7	7		Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt	7,00
8	8		Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt	7,00
		04.00.00	<b>4. PODBUDOWY</b>		
		04.01.01	<b>4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
9	9		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	2.933,00
		04.04.02	<b>4.2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>		
10	10		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - zjazdu	m2	26,00
11	11		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - jezdni	m2	2.740,00
		04.05.01	<b>4.3 Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym</b>		
12	12		Warstwa mrozochronna stabilizowana spoiwem C1,5/2,0 gr. 22cm - jezdni	m2	2.908,00
13	13		Warstwa mrozochronna stabilizowana spoiwem C1,5/2,0 gr. 15cm - zjazdu	m2	26,00
		05.00.00	<b>5. NAWIERZCHNIE</b>		
		05.03.23A	<b>5.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b>		
14	14		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor szary	m2	2.740,00
		06.00.00	<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
		06.01.01	<b>6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem</b>		
15	15		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	555,00
		06.03.01	<b>6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp</b>		
16	16		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	555,00
		08.00.00	<b>7. ELEMENTY ULIC</b>		
		08.01.01	<b>7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)</b>		
17	17		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	1.074,00
18	18		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	117,00
		08.04.01	<b>7.2 Wjazdy i wyjazdy z bram</b>		
19	19		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor grafitowy	m2	26,00

Budowa drogi gminnej nr 006725F – ul. Słoneczna w Białczu

Nr	Opis robót
	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	1.3 Zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej rurami dwudzielnymi Nr ST: 01.03.04a
	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b> Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	<b>3. KANALIZACJA DESZCZOWA</b> Nr ST: 03.00.00
	3.1 Regulacja pionowa studzienek Nr ST: 03.02.01a
	<b>4. PODBUDOWY</b> Nr ST: 04.00.00
	4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	4.2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Nr ST: 04.04.02
	4.3 Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Nr ST: 04.05.01
	<b>5. NAWIERZCHNIE</b> Nr ST: 05.00.00
	5.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23A
	<b>6. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b> Nr ST: 06.00.00
	6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	<b>7. ELEMENTY ULIC</b> Nr ST: 08.00.00
	7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) Nr ST: 08.01.01
	<b>7.2 Wjazdy i wyjazdy z bram</b> Nr ST: 08.04.01