

Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 3

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica.**

Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 1.

W związku z zainteresowaniem Państwa postępowaniem na zadanie jw., zwracamy się z poniższym pytaniem treści SWZ i przedmiotu zamówienia:

Czy zbiorniki na wodę pitną o łącznej pojemności 500 m³ można będzie wykonać w technologii żelbetowej? Zbiorniki żelbetowe są trwalsze, nie posiadają połączeń montażowych (technologia monolityczna), a przez to są mniej podatne na ewentualne awarie. Zbiorniki żelbetowe na wodę pitną pokryte są od wewnątrz żywicą poliestrową, która posiada niezbędne atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną. Zbiorniki takie łatwiej izolować i posiadają większą odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Zbiorniki żelbetowe są tańsze w wykonawstwie i powszechnie stosowane.

W związku z powyższym pytaniem zwracamy się równolegle z prośbą o rozszerzenie warunku udziału w postępowaniu i dopuszczenie doświadczenia wykonawcy przy realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu zbiorników nadziemnych o konstrukcji żelbetowej – dwóch zbiorników o pojemności 200 m³ każdy lub jednego zbiornika o pojemności 500 m³.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ), w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zamawiający aktualnie w miejscu planowanej budowy nowych zbiorników o konstrukcji stalowej użytkuje istniejące zbiorniki o tożsamej konstrukcji. Wieloletnie doświadczenie w eksploatacji takich zbiorników oraz analiza potrzeb zamawiającego wskazała, iż takie rozwiązanie techniczne i technologiczne jest dla niego właściwe, co wskazano w OPZ.

Jednocześnie zamawiający podtrzymuje warunki udziału w postępowaniu, jako zgodne i adekwatne do opisu przedmiotu zamówienia.