

**Przebudowa ulicy Głównej w Nowinach Wielkich –
od km 0+275 do km 0+517.142**

Załącznik 1a - Tabela Elementów Rozliczeniowych

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8						
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,242		
	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków				
2	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy do 60 cm wraz z wykarczowaniem i utylizacją	szt	6		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg				
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem odzyskanych materiałów na odległość do 10 km i utylizacją odpadów				
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	m	474		
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika beton. 15x30 cm i ławy bet.	m	464		
5	j.w.	Rozebranie nawierzchni tłuczniowej gr. 12 cm	m2	1331		
6	j.w.	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 0,35x0,35 m na podsypce piaskowej	m2	677,6		
7	j.w.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk na zjazdach na podsypce cement.-piask z podbudową	m2	8		
8	j.w.	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na zjazdach na podsypce cement.-piask z podbudową	m2	8		
9	j.w.	Regulacja studni TP	szt	1		
10	j.w.	Regulacja studni kanalizacyjnych z zastosowaniem płyt odciążających	szt	5		
11	j.w.	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	3		
12	j.w.	Demontaż i zabezpieczenie znaków drogowych z ponownym montażem	szt	2		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów				
13	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 3 km (koryto pod jezdnię, zjazdy, chodniki, teren chłonny)	m3	738,6		

	D-02.03.01	Wykonanie nasypów				
14	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz z wykonaniem skarp i zagęszczaniem	m3	150		
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9						
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1				
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
15	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodniki, zjazdy	m2	1875		
	D-04.02.01	Warstwa odsączająca				
16	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm zjazdy	m2	18		
17	j.w.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 30 cm - wymiana pod jezdnię i chodnik	m2	1857		
18	j.w.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 45 cm pod teren chłonny	m2	516		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego				
19	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznieo gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu (zjazdy, chodnik)	m2	709		
20	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznieo gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu (jezdni)	m2	1169		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1				
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe				
21	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na lawie z C12/15 z oporem	m	394		
22	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 ułożone na lawie z C12/15 z oporem	m	139		
	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
23	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 681m2				
24		kolor szary	m2	544,8		
25		kolor czarny 681m2 x 20%	m2	136,2		
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe				
26	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej	m	455		

	D-08.05.01	Ścieki z elementów prefabrykowanych				
27	D-08.05.01	Ściek podchodnikowy z elementów betonowych	m	16		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1				
	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
28	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 3135,5 m2				
29	j.w.	jezdnia (kolor szary)	m2	1166		
30	j.w.	zjazdy indywidualne (kolor czarny)	m2	18		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8				
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy				
31	D-06.01.01	Humusowanie poboczy i terenów zielonych gr. 5 cm wraz z obsianiem (humus z odkładu)	m2	534		
32	j.w.	Umocnienie rowu płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 0,6x0,4	m2	387,2		
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome				
33	D-07.01.01	Malowanie linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych, linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałek i innych symboli	m2	10		
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
34	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm	szt	7		
35	D-07.02.01	Ustawienie znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o pow. ponad 0,3m2	szt	5		
				Suma netto		
				VAT	23%	
				Suma brutto		