

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		BUDOWA PLACU ZABAW W PYRZANACH.			
1 d.1	wycena indywidualna	Zestaw: domek ze ślizgawką, sprężynowiec, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa - (zakup, dostawa i montaż).	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		BUDOWA PLACU ZABAW W MOŚCICACH			
1	d.1 wycena indywidualna	Budowa zjazdu linowego - (zakup, dostawa i montaż).	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 wycena indywidualna	Budowa huśtawki "bocianie gniazdo" - (zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		BUDOWA PLACU ZABAW W KAMIENIU WIELKIM			
3	d.2 wycena indywidualna	Zestaw: domek ze ślizgawką, sprężynowiec, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa - (zakup, dostawa i montaż).	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		BUDOWA PLACU ZABAW W SOSNACH			
1	wycena indywidualna	Budowa zjazdu linowego - (zakup, dostawa i montaż).	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	wycena indywidualna	Budowa huśtawki "bocianie gniazdo" - (zakup, dostawa i montaż)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		WIATA			
1	KNR 2-01 d.1 0310-02 z.sz. 2.5.14 9909	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.	m3		
		8 * 0,45 * 0,45 * 1	m3	1,620	
				RAZEM	1,620
2	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,1 * 0,45 * 0,45 * 8	m3	0,162	
				RAZEM	0,162
3	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		25,5 / 1000	t	0,026	
				RAZEM	0,026
4	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		12,5 / 1000	t	0,013	
				RAZEM	0,013
5	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,45 * 0,45 * 0,9 * 8	m3	1,458	
				RAZEM	1,458
6	KNR 2-02 d.1 1218-02	Wsporniki ze stali teowej ramienne	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 2-02 d.1 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew		
		0,14 * 0,14 * 3,02 * 8	m3 drew	0,474	
				RAZEM	0,474
8	KNR 2-02 d.1 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew		
		0,14 * 0,2 * 2 * 10	m3 drew	0,560	
				RAZEM	0,560
9	KNR 2-02 d.1 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		0,05 * 0,15 * 4,06 * 26	m3	0,792	
				RAZEM	0,792
10	KNR 2-02 d.1 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 7x14	m3		
		13 * 0,08 * 0,16 * 3,02 * 2	m3	1,005	
				RAZEM	1,005
11	KNR 0-15II d.1 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		10 * 6	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
12	KNR 0-15II d.1 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		10 * 6	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
13	NNRNKB d.1 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m2		
		10 * 6	m2	60,000	
				RAZEM	60,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		3 * 4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
15 d.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		2 * 10	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - kalenica	m2		
		0,3 * 10	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		2 * 10	m	20,000	
				RAZEM	20,000
18 d.1	NNRNKB 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		4 * 3	m	12,000	
				RAZEM	12,000
19 d.1	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		
		0,14 * 0,14 * 2 * 3,02 * 8 + 0,14 * 0,2 * 2 * 2 * 10 + 0,08 * 0,16 * 2 * 3,02 * 26 + 0,05 * 0,15 * 2 * 4,06 * 26	m2	5,661	
				RAZEM	5,661
20 d.1	wycena indywidualna	Posadzka betonowa zatarta na gładko grubości 20 cm.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		MONTAŻ ŁAW I STOŁÓW BIESIADNYCH			
21 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ław oraz stołów biesiadnych.	szk		
		10	szk	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWINACH WIELKICH.			
1	d.1 wycena indywidualna	Urządzenie podwójne na wspólnym słupku - twister+surfer - (zakup, dostawa i montaż).	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 wycena indywidualna	Urządzenie podwójne na wspólnym słupku - rower+wioślarz - (zakup, dostawa i montaż).	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1 wycena indywidualna	Urządzenie podwójne na wspólnym słupku - biegacz+regulamin- (zakup, dostawa i montaż).	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		WIATA			
1 d.1	KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2.5.14 9909	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.	m3		
		8 * 0,45 * 0,45 * 1	m3	1,620	
				RAZEM	1,620
2 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,1 * 0,45 * 0,45 * 8	m3	0,162	
				RAZEM	0,162
3 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane o śr. 8-14 mm	t		
		25,5 / 1000	t	0,026	
				RAZEM	0,026
4 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		12,5 / 1000	t	0,013	
				RAZEM	0,013
5 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,45 * 0,45 * 0,9 * 8	m3	1,458	
				RAZEM	1,458
6 d.1	KNR 2-02 1218-02	Wsporniki ze stali teowej ramienne	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew		
		0,14 * 0,14 * 3,02 * 8	m3 drew	0,474	
				RAZEM	0,474
8 d.1	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew		
		0,14 * 0,2 * 2 * 10	m3 drew	0,560	
				RAZEM	0,560
9 d.1	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		0,05 * 0,15 * 4,06 * 26	m3	0,792	
				RAZEM	0,792
10 d.1	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 7x14	m3		
		13 * 0,08 * 0,16 * 3,02 * 2	m3	1,005	
				RAZEM	1,005
11 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		10 * 6	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
12 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		10 * 6	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
13 d.1	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m2		
		10 * 6	m2	60,000	
				RAZEM	60,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		3 * 4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
15 d.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		2 * 10	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - kalenica	m2		
		0,3 * 10	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		2 * 10	m	20,000	
				RAZEM	20,000
18 d.1	NNRNKB 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		4 * 3	m	12,000	
				RAZEM	12,000
19 d.1	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		
		$0,14 * 0,14 * 2 * 3,02 * 8 + 0,14 * 0,2 * 2 * 2 * 10 + 0,08 * 0,16 * 2 * 3,02 * 26 + 0,05 * 0,15 * 2 * 4,06 * 26$	m2	5,661	
				RAZEM	5,661
20 d.1	wycena indywidualna	Posadzka betonowa zatarta na gładko grubości 20 cm.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		MONTAŻ ŁAW I STOŁÓW BIESIADNYCH			
21 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ław oraz stołów biesiadnych.	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000