

Przebudowa drogi z kostki betonowej

Identyfikator kosztorysu: ,45

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2019-07-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 2-01 WACETOB 113-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,38
20	KNR 2-31 1406-3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych	szt	10,00
30	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2,00
40	KNR 2-31 811-2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem, gr.płyty 15 cm	m2	175,00
50	KNR 2-31 1507-1 Transport wewnętrzny na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg, ciągnikiem z przyczepą	t	67,00
60	KNR 2-31 1508-3 Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km ciągnikiem z przyczepą [R=2;M=2;S=2]	t	67,00
70	KNR 2-01 201-2 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.lyżki 0.15 m3, kat.gruntu III	m3	826,37
80	KNR 2-01 201-2 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.lyżki 0.15 m3, kat.gruntu III	m3	50,00
90	KNR 2-01 235-2 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m, kat.gruntu III-IV	m3	50,00
100	KNR 2-01 236-3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III	m3	50,00
110	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	2 322,20
120	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	2 322,20
130	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [R=5;M=5;S=5]	m2	2 110,00
140	KNR 2-31 109-3 Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm [R=0,85;M=0,85;S=0,85]	m2	2 110,00
150	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	52,10
160	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
170	KNR 2-31 403-5 Krawężniki betonowe wtopione o wym.12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	860,00
180	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej-chodniki	m2	9,00
190	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	128,00
200	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej-ciąg pieszo-jezdny	m2	1 984,55
210	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	104,45
220	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej-próg zwalniający kostka czerwona	m2	21,00
230	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej-zjazdy publiczne kolor czarny	m2	10,20
240	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej-zjazdy indywidualne kolor czarny	m2	193,00
250	KNR 2-01 WACETOB 510-1 Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm	m2	658,30
260	KNR 2-31 706-5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - malowanie ręcznie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2	16,00
270	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	4,00
280	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	6,00

----- Koniec wydruku -----