




Szczegół "A"




Szczegół "B"




Szczegół "C"



Szczegół "D"



Szczegół "E"



OZNACZENIA:

- 1 – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Holland (szora) – grubość 8cm
- 2 – podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 – grubość 3cm
- 3 – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm – grubość 20cm
- 4 – warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa – grubość 10cm
- 5 – krawężnik betonowy 15x30cm
- 6 – ława betonowa z oporem beton C12/15 – grubość 20cm
- 7 – humus z obsianiem trawą – grubość 10cm
- 8 – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Holland (czerwona) – grubość 8cm*
- 9 – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm – grubość 15cm*
- 10 – krawężnik betonowy nojazdowy 15x22cm
- 11 – pobocze z kruszywa łamanego 0/20 mm stabilizowanego mechanicznie – grubość 12cm

* – dotyczy zjazdów
Do wykonania nasypów zastosować materiały mrozoodporne (piasek średni) o współczynniku filtracji k>8m/d

<div>BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH</div> <div>"DROGOWIEC"</div> <div>mgr inż. Piotr Sawicki</div>			<div>65-110 Zakłosa Gór., ul. Spawaczy 84/7</div> <div>tel./fax (033) 412 88 42, kom. 608 772 032</div> <div>NIP 673-046-76-68 REGON 971316847</div> <div>e-mail: p.sawicki@interia.pl</div>		
OBJEKT:	PROJEKT ZAMIENNY				
Budowa ciągu pieszo-jezdnego (droga gminna nr 007212F - ul. 9 Maja) we wsi Przyłep, na działkach nr ew. 506, 532/7, 531/3, 795/9, 795/18.					
RYSUNEK:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				
SKALA 1:10					
AUTOR:	inż. i nadzorca:	uprzedmiot:	data i podpis:	nr rys.	
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Sawicki	nr 0000000	08.2013	D3	
branża drogowej:		w opiew. drogowej			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Dęgowieł	nr 1100000000	08.2013		
branża drogowej:		w opiew. drogowej			