


F1	
polistyren ekstrudowany	8cm
izolacja przeciwwilgociowa 3x DYSPERBIT	
bloczki betonowe	25cm
izolacja przeciwwilgociowa 3x DYSPERBIT	

P1	
gres antypoślizgowy	2cm
warstwa dociskowa betonowa zbrojona siatką posadzkową	5cm
styropian FS 20	8cm
folia budowlana HDPE	
podbeton C8/10	4cm
podsyпка żwirowo-piaskowa	

S1	
tynek cienkowarstwowy akrylowy	2cm
styropian	12cm
mur POROTHERM	25cm
tynek wewnętrzny cementowy	

D1	
blachodachówka	
taty i kontrłaty	4x6cm
folia dachowa paroprzepuszczalna ROCKWOOL	
krokwie + wiatrownice	6/16 cm
jętką	6/16 cm
wetna mineralna	20 cm
folia paroszczelna ROCKWOOL	
ruszt drewniany	4 cm
plyty GKF I	1,2 cm

## PRZEKRÓJ A-A / 1:50



<div><div></div><div><div>B &amp; K</div><div>65-211 Zielona Góra ul. Ceglana 9/3 tel./fax 68 452 97 76</div></div></div> <div><div>BIURO PROJEKTOWE "Basista &amp; Krasucka"</div><div></div></div>				
Obiekt: ROZBUDOWA BOISK I BUDYNKU SPORTOWEGO - ETAP II				
Adres: 65-022 ŁĘŻYCA, dz. nr 91				
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		Branża: BUDOWLANA		Skala: 1:50
Przedmiot: Przekrój pionowy A-A				Nr Rys.
Wykonawcy opracowania:		Nr uprawnień	Data:	
Opracował: Uprawnienia:		mgr inż. Jakub Zajac	12.2011	
Projektował: Uprawnienia:		mgr inż. Jan Basista	12.2011	
Sprawdził: Uprawnienia:		mgr inż. Izabela Krasucka	12.2011	
		konstrukcyjno - budowlane	75/91/ZG	
			12.2011	