




RZUT KONSTRUKCJI DACHU / 1:50


ZESTAWIENIE DREWNA					
NR	RODZAJ ELEMENTU	PRZEKRÓJ [cm x cm]	DŁUGOŚĆ [m]	SZTUK	OBLĘTOŚĆ [m³]
1	KROKIEW	6x16	4,50	29	1,253
2	KROKIEW	6x16	3,93	29	1,095
3	JĘTKA	6x16	5,35	54	2,774
4	MURŁATA	14x14	23,08	2	0,905
5	WIATROWNICA	4x10	3,80	14	0,213
6	LATA	4x6	396,00	-	0,951
7	KONTROLATA	4x6	421,50	-	1,012
8	DESKA OKAPOWA	3x16	46,16	-	0,222
9	DESKA POMOSTU	6x15	2,50	145	3,263
Razem drewna [m³]					11,70

UWAGA!!!

Dodatkowo doliczyć trzeba wykonanie podbitki - ok. 38,00m²



DREWNO C30



BIURO PROJEKTOWE "Basista & Krasucka"

65-211 Zielona Góra ul. Ceglana 9/3 tel./fax 68 452 97 76

Osoba: ROZBUDOWA B.ROSIK I BUDYNKU SPORTOWEGO - ETAP II

Adres: 65-022 I.ŻYŁCA, dz. nr 91

Stadium: PROJEKT BUDOWLANA

Przebieg: Robot konstrukcyjny dach

Branża: BUDOWLANA

Skala: 1:50

Nr Rys.

Wykonawcy opracowania:	Nr uprawnień	Data:	Podpis:
Opracował: Uprawnił:	mgr inż. Jakub Załaj		
Projektował: Uprawnił:	mgr inż. Jan Basista	12.2011	
Sprawił:	mgr inż. Izabela Krasucka	1.688/ZG	12.2011
Weryfikacja:	konstrukcyjno - budowlane	7501/ZG	12.2011