

E2. POSADZKI ISTNIEJĄCE NA GRUNCIE:

- WYKŁADZINA NIEPALNA + PARKIET
- WARSTWY ISTNIEJĄCE

D1. DACH:

- DACHÓWKA KARPIÓWKA NA ŁATACH
- KONTRŁATY 2 x 4
- FOLIA WATROIZOLACYJNA 0,3 mm
- KROKWIE ISTNIEJĄCE 13 x 11
- FOLIA IZOLACYJNA 0,3 mm
- WEŁNA MINERALNA GRUBOŚCI 14 cm
- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA NA RUSZCIE STALOWYM

PRZEKRÓJ III - III 1 : 50

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
ZIELONA GÓRA ul. DZIAŁKOWA 19

Obiekt:	REMONT OBIEKTU SWEITLICY W MIEJSCOWOŚCI RACULA ul. GŁOGOWSKA 79 GM. ZIELONA GÓRA, dz. nr. 80/19		Nr umowy: 38/04	Arkusz: 9/A
Przedmiot:	PRZEKRÓJ III - III	Uprawnienia:		Skala: 1:50

		Specjalność	Numer	Podpis	Data
Autor:	mgr inż. arch A. DROZD	ARCHITEKT	348/73/ZG		11.2004
Opracował:					
Sprawdził:	mgr inż. arch W. DROZD	ARCHITEKT	150/76/ZG		11.2004
Właściciel:	mgr inż. P. STANKIEWICZ	DROGI	22/75WZDP		11.2004