

PRZEBUDOWA DROGI GMIENNEJ NR 007260F (UL. ODRZAŃSKA), W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZEGO OD HM LOK. 0+00.00 DO HM 4+93.79, ŁĄCZĄCEGO PĘTLE AUTOBUDOWĄ MZK Z ISTNIEJĄCYM CHODNIKIEM, DZIAŁKI 284/9, 284/10, 36/58 W OBR. NOWY KISIELIN (ETAP I od hm 00+00.00 do hm 01+64.94)

Poziom cen: III kwartał 2014 r. - ceny średnie netto

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: BUDOWA CIĄGU PIESZEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWY KISIELIN - ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT - aktualizacja cen

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.00		ROBOTY POMIAROWE				
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.16		
D-01.03.00		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW				
2	D-01.03.02	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. Warstwy 15 cm (w miejscu projektowanego ścieku ulicznego)	m2	11.20		
3	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni bitumicznej, przyjęto grub. śr. 15 cm (w miejscu projektowanego ścieku ulicznego)	m2	11.20		
4	D-01.03.02	Cięcie nawierzchni bitumicznej, przyjęto grub. 15 cm (w miejscu projektowanego ścieku ulicznego)	m	70.00		
5	D-01.03.02	Cięcie nawierzchni bitumicznej (w celu ustawienia krawężnika)	m	95.00		
6	D-01.03.25	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami przy użyciu podnośnika montażowego), średnica 46-55 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora bądź na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	2.00		
7	D-01.03.25	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami przy użyciu podnośnika montażowego), średnica 56-65 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora bądź na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	2.00		
8	D-01.03.25	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami przy użyciu podnośnika montażowego), średnica 66-75 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora bądź na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	2.00		
9	D-01.03.25	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami przy użyciu podnośnika montażowego), średnica 76-100 cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora bądź na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	1.00		
10	D-01.03.35	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 15 km w miejsce wskazane przez Inwestora bądź na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	5.00		
D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
D-02.01.00		WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
11	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odl. 15 km	m3	41.68		
D-02.03.00		NASYPY				
12	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	3.95		

D-03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
D-03.01.00		PRZEPUSTY				
13	Analiza wykonawcza	Wykonanie umocnionego ścieku skarpowego wg KPED karta 01.11 (l~1 m)				
		- płyta ściekowa	szt.	2.00		
		- podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4	m3	0.075		
		- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2	m3	0.005		
		- darnina	m2	1.50		
14	Analiza wykonawcza	Wykonanie ścieku podchodnikowego wg KPED karta 01.30 (l=1.50m)				
		- beton C16/20	m3	0.15		
		- podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4	m3	0.30		
		- zaprawa cementowo-piaskowa w proporcji 1:2	m3	0.02		
		- płyta chodnikowa 50x50	szt.	3.00		
15	Analiza wykonawcza	Wykonanie ścieku ulicznego z klinkieru wg KPED karta 03.12 (l~70 m)				
		- beton C16/20	m3	5.11		
		- podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4	m3	0.49		
		- bruk ściekowy w kształcie kwadratu o wym. 16x16x8 cm.	szt.	438.00		
D-04.00.00		PODBUDOWY				
D-04.01.00		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA				
16	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni (chodnika, powiązań komunikacyjnych) wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	310.00		
D-04.04.00		PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH				
17	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grub. warstwy 20 cm	m2	102.00		
D-05.00.00		NAWIERZCHNIE				
D-05.03.00		NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
18	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grub. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	101.15		
D-07.00.00		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
D-07.06.00		OGRODZENIA DRÓG I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH				
19	D-07.06.08	Ustawienie ogrodzeń ochronnych U-12a typu olsztyńskiego prawostronnych, lewostronnych i obustronnych	m	92.50		
D-08.00.00		ELEMENTY ULIC I DRÓG				
D-08.01.00		KRAWĘŻNIKI				
20	D-08.08.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm (wys. 6 cm) wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	118.35		
21	D-08.08.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22x100 cm (wys. 2 cm) wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	68.50		
D-08.02.00		CHODNIKI				
22	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 8 cm, szarej na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	205.27		
D-08.03.00		OBRZEŻA				
23	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	134.19		

24	D-08.03.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	51.44			
D-09.00.00		ZIELEŃ DROGOWA					
D-09.01.00		TRAWNIKI					
25	D-09.01.01	Wykonanie trawników siewem przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm, humus z dokopu	m2	142.00			
D-10.00.00		INNE ROBOTY					
26	D-10-01.05	Regulacja pionowa studzienek wodociagowych	szt.	2.00			
27	Analiza wykonawcza	Korekta sytuacyjna słupa sieci teletechnicznej	szt.	1.00			
		OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)					
		Podatek VAT (23%)					
		OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)					