

**45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA DZIECI DO LAT 3 W ŻŁOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL. OBOTRYCKIEJ 1  
W GORZOWIE WLKP.**

Poziom cen:I kw 2015

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: 3- REMONT ŻŁOBKA NR 2

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2015-06-19 str. 1

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 KUCHNIA</b>							
<b>1.1 Podłoga</b>							
10	KNR 4-01 818-5	STB 01.10.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11,50	m2	11,50		
20	KNR 4-01 816-6	STB 01.10.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	11,50		
30	KNR 4-01 211-3	STB 01.10.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach	m2	11,50		
40	820-10	STB 01.10.00	Rozebranie płyty izolacyjnej	m2	11,50		
50	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 11,50*0,04	m3	0,46		
60	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,46		
70	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m3	0,46		
80	U KNR 2-02 1134-1	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	11,50		
90	KNR 2-02 1102-2	STB 01.03.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	11,50		
100	KNR 2-02 1102-3	STB 01.03.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=2]	m2	11,50		
110	U KNR 2-02 1134-1	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	11,50		
120	U KNR 2-02 2806-5	STB 01.06.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm	m2	11,50		
<b>Razem element 1.1: Podłoga</b>							
<b>1.2 Ściany</b>							
130	KNR 4-01 354-9	STB 01.10.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140	KNR 4-01 701-2	STB 01.10.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej  (4,46+1,50+1,10+0,50+2,0+2,95+3,50)*2,70	m <sup>2</sup>	43,23		43,23
150	KNR 4-01 329-2	STB 01.10.00	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły  2,0*1,50	m <sup>2</sup>	3,00		3,00
160	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km  43,23*0,02 3,0*0,14	m <sup>3</sup>	1,28		0,86 0,42
170	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m <sup>3</sup>	1,28		
180	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m <sup>3</sup>	1,28		
190	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>	43,23		
200	KNR 2-02 803-3	STB 01.07.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	43,23		
210	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>	43,23		
220	U KNR 2-02 2803-5	STB 01.11.00	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm  (4,46+1,50+1,10+0,50+2,0+2,95+3,50)*2,0	m <sup>2</sup>	32,02		32,02
230	KNR 2-02 2009-2	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie  43,23 -32,02	m <sup>2</sup>	11,21		43,23 -32,02
240	KNR 2-02 2009-7	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o	m <sup>2</sup>	11,21		
250	KNR 2-02 1505-3	STB 01.09.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m <sup>2</sup>	11,21		
260	U KNR 2-02 1025-4	STB 01.02.00	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - okno podawcze	m <sup>2</sup>	3,00		
270	KNR 2-02 129-2	STB 01.02.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m - blatu przy oknie podawczym	szt	1,00		
280	KNR 4-01 322-2	STB 01.07.00	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt	2,00		

**Razem element 1.2: Ściany**

### 1.3 Sufit

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
290	KNR 4-01 701-11	STB 01.10.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	11,50		
300	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 11,50*0,02	m <sup>3</sup>	0,23		0,23
310	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m <sup>3</sup>	0,23		
320	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m <sup>3</sup>	0,23		
330	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m <sup>2</sup>	11,50		
340	KNR 2-02 803-6	STB 01.07.00	Tynki zwykle wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	11,50		
350	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m <sup>2</sup>	11,50		
360	KNR 2-02 2009-4	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	11,50		
370	KNR 2-02 2009-8	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów	m <sup>2</sup>	11,50		
380	KNR 2-02 1505-3	STB 01.09.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoża gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m <sup>2</sup>	11,50		

**Razem element 1.3: Sufit****1.4 Wyposażenie**

390	1-1	STB 01.12.00	Montaż zabudowy meblowej - szafek kuchennych stojących Zestaw zabudowy meblarskiej (stojącej i wiszącej) Korpusy wykonane z płyt wiórowych laminowanych gr. 18 mm . Obrzeża do wykańczania korpusów PCV odporne na wodę oraz uszkodzenia mechaniczne Fronty MDF wykończone folią PCV Zawiasy montowane w korpusie szafek Blat z płyty wiórowej o gr. 28 mm oklejane laminatami odpornymi na uszkodzenia i wysokie temperatury - zakup zabudowy - transport w miejsce montażu - doniesienie w miejsce montażu - wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wykonaniem montażu zabudowy	m	4,46		
-----	-----	--------------	--	---	------	--	--

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
400	1-1	STB 01.12.00	<p>Montaż zabudowy meblowej - szafek kuchennych wiszących</p> <p>Zestaw zabudowy meblarskiej (stojącej i wiszącej)</p> <p>Korpusy wykonane z płyt wiórowych laminowanych gr. 18 mm .</p> <p>Obrzeża do wykańczania korpusów PCV odporne na wodę oraz uszkodzenia mechaniczne</p> <p>Fronty MDF wykończone folią PCV</p> <p>Zawiasy montowane w korpusie szafek</p> <p>Błat z płyty wiórowej o gr. 28 mm oklejane laminatami odpornymi na uszkodzenia i wysokie temperatury</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup zabudowy</li> <li>- transport w miejsce montażu</li> <li>- doniesienie w miejsce montażu</li> <li>- wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wykonaniem montażu zabudowy</li> </ul>	m	4,46		
410	2-1	STB 01.12.00	<p>Montaż zabudowy meblowej szafki do zabudowy zmywarki</p> <p>Zestaw zabudowy meblarskiej (stojącej i wiszącej)</p> <p>Korpusy wykonane z płyt wiórowych laminowanych gr. 18 mm .</p> <p>Obrzeża do wykańczania korpusów PCV odporne na wodę oraz uszkodzenia mechaniczne</p> <p>Fronty MDF wykończone folią PCV</p> <p>Zawiasy montowane w korpusie szafek</p> <p>Błat z płyty wiórowej o gr. 28 mm oklejane laminatami odpornymi na uszkodzenia i wysokie temperatury</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup zabudowy do zmywarki (dostarczenie zmywarki po stronie Zamawiającego)</li> <li>- transport w miejsce montażu</li> <li>- doniesienie w miejsce montażu</li> <li>- wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wykonaniem montażu zabudowy i podłączeniem zmywarki</li> </ul>	szt	1,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
420	2-2	STB 01.12.00	Montaż szafek zlewozmywakowych Zestaw zabudowy meblarskiej (stojącej i wiszącej) Korpusy wykonane z płyt wiórowych laminowanych gr. 18 mm . Obrzeża do wykańczania korpusów PCV odporne na wodę oraz uszkodzenia mechaniczne Fronty MDF wykończone folią PCV Zawiasy montowane w korpusie szafek Błat z płyty wiórowej o gr. 28 mm oklejane laminatami odpornymi na uszkodzenia i wysokie temperatury - zakup zabudowy - transport w miejsce montażu - doniesienie w miejsce montażu - wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wykonaniem montażu zabudowy	szt	2,00		
430	KNR 2-02 129-2	STB 01.12.00	Obsadzenie - blatu na szafkach zlewozmywakowych Zestaw zabudowy meblarskiej (stojącej i wiszącej) Korpusy wykonane z płyt wiórowych laminowanych gr. 18 mm . Obrzeża do wykańczania korpusów PCV odporne na wodę oraz uszkodzenia mechaniczne Fronty MDF wykończone folią PCV Zawiasy montowane w korpusie szafek Błat z płyty wiórowej o gr. 28 mm oklejane laminatami odpornymi na uszkodzenia i wysokie temperatury	szt	1,00		
<b>Razem element 1.4: Wyposażenie</b>							
<b>Razem rozdział 1: KUCHNIA</b>							

**2 POM NR 2****2.1 Podłoga**

440	KNR 4-01 818-5	STB 01.10.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	58,20		
			77,20 -19,0	77,20 -19,00			
450	KNR 4-01 816-6	STB 01.10.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	58,20		
460	KNR 4-01 811-7	STB 01.10.00	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	19,00		
470	KNR 4-01 211-3	STB 01.10.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach	m2	77,20		
			77,20	77,20			
480	820-10	STB 01.10.00	Rozebranie płyty izolacyjnej	m2	77,20		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
490	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 77,20*0,04	m3	3,09		3,09
500	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	3,09		3,09
510	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m3	3,09		3,09
520	U KNR 2-02 1134-1	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	77,20		77,20
530	KNR 2-02 1102-2	STB 01.03.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	77,20		77,20
540	KNR 2-02 1102-3	STB 01.03.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=2]	m2	77,20		77,20
550	U KNR 2-02 1130-2	STB 01.04.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	77,20		77,20
560	KNR 2-02 1112-5	STB 01.06.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe PCW przeznaczonych do pomieszczeń o znacznym natężeniu ruchu wraz z cokolikami z wykładziny wywiniętej na ścianę min 10 cm	m2	77,20		77,20
<b>Razem element 2.1: Podłoga</b>							
<b>2.2 Ściany</b>							
570	KNR 4-01 819-15	STB 01.10.00	Rozebranie wykładziny ściennej z (2,95+3,70+4,40+1,70+1,10+0,85+2,20)*1,50 (1,40+1,30)*2,0*1,50 (1,40+1,50)*2,0*1,50 0,7*1,50	m2	43,20		25,35 8,10 8,70 1,05
580	KNR 4-01 701-2	STB 01.10.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (2,95+3,70+4,40+1,70+1,10+0,85+2,20)*2,70 (1,40+1,30)*2,0*2,70 (1,40+1,50)*2,0*2,70 0,7*2,70 (4,46+5,10)*2,0*2,70 (5,70+4,84)*2,0*2,70	m2	186,30		45,63 14,58 15,66 1,89 51,62 56,92
590	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 43,20*0,02 186,30*0,02	m3	4,59		0,86 3,73

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
600	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	4,59		
610	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m3	4,59		
620	KNR 4-01 354-5	STB 01.10.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	10,01		
			2,60*2,9		7,54		
			1,90*1,30		2,47		
630	KNR 4-01 354-9	STB 01.10.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	5,00		
640	KNR 4-01 349-2	STB 01.10.00	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m3	4,88		
			3,0*2,70*0,45		3,65		
			1,90*1,20*0,45		1,03		
			0,9*0,45*0,50		0,20		
650	KNR 4-01 348-3	STB 01.10.00	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły	m2	21,92		
			4,46*2,70		12,04		
			-2,60*2,90		-7,54		
			(2,95+1,40*2,0+0,7)*2,70		17,42		
660	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	7,51		
			4,88		4,88		
			21,92*0,12		2,63		
670	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	7,51		
680	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m3	7,51		
690	KNR 4-01 304-1	STB 01.01.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły	m3	1,62		
			0,9*2,0*0,45*2,0		1,62		
700	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	138,89		
			(5,70+4,84)*2,0*2,70		56,92		
			(4,46+7,0+1,50+3,80+2,95+1,80+0,40+1,40+3,70+1,40+0,70+0,45+0,80)*2,70		81,97		
710	KNR 2-02 803-3	STB 01.07.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	138,89		
720	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	138,89		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
730	KNR 2-02 2009-2	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 138,89	m2	138,89		
740	KNR 2-02 2009-7	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o	m2	138,89		
750	KNR 2-02 1505-3	STB 01.09.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	138,89		
760	KNR 2-02 1015-1	STB 01.08.00	Ościeżnice systemowej obwodowej 1 Ościeżnica koloru białego o konstrukcji bezprzylgowej składająca się z: - belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, oklejonych i wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria - listew opaskową (szer. 80 mm) wraz z listwami do ich montażu 0,9+2,0*2,0	m	4,90		
770	KNR 2-02 1017-2	STB 01.08.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne Skrzydła drzwiowe w kolorze białym o konstrukcji: Rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie lakierowaną płytą HDF, oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła 0,9*2,0*3,0	m2	5,40		
780	KNR 4-01 322-2	STB 01.07.00	Wymiana kraterk wentylacyjnych	szt	2,00		

**Razem element 2.2: Ściany****2.3 Sufit**

790	KNR 4-01 701-11	STB 01.10.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 77,20	m2	77,20		
800	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km 77,20*0,02	m3	1,54		
810	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	1,54		
820	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m3	1,54		
830	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	77,20		
840	KNR 2-02 803-6	STB 01.07.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	77,20		
850	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	77,20		



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
860	KNR 2-02 2009-4	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	77,20		
870	KNR 2-02 2009-8	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów	m2	77,20		
880	KNR 2-02 1505-3	STB 01.09.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	77,20		

**Razem element 2.3: Sufit****Razem rozdział 2: POM NR 2****3 POM NR 7 SZTANIA****3.1 Podłoga**

890	KNR 4-01 818-5	STB 01.10.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14,12	m2	14,12		
900	KNR 4-01 816-6	STB 01.10.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	14,12		
910	KNR 4-01 211-3	STB 01.10.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach	m2	14,12		
920	820-10	STB 01.10.00	Rozebranie płyty izolacyjnej	m2	14,12		
930	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 14,12*0,04	m3	0,56		
940	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,56		
950	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m3	0,56		
960	U KNR 2-02 1134-1	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	14,12		
970	KNR 2-02 1102-2	STB 01.03.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	14,12		
980	KNR 2-02 1102-3	STB 01.03.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=2]	m2	14,12		
990	U KNR 2-02 1130-2	STB 01.04.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	14,12		
1000	KNR 2-02 1112-5	STB 01.06.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe PCW przeznaczonych do pomieszczeń o znacznym natężeniu ruchu wraz z cokolikami z wykładziny wywiniętej na ścianę min 10 cm	m2	14,12		

**Razem element 3.1: Podłoga****3.2 Ściany**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1010	KNR 4-01 701-2	STB 01.10.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej (4,68+3,20+1,50+0,32+1,90+1,20+3,320)*2,70	m <sup>2</sup>	43,52		43,52
1020	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 43,52*0,02	m <sup>3</sup>	0,87		0,87
1030	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m <sup>3</sup>	0,87		
1040	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m <sup>3</sup>	0,87		
1050	KNR 4-01 354-9	STB 01.10.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,00		
1060	KNR 4-01 304-1	STB 01.01.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,9*2,0*0,40	m <sup>3</sup>	0,72		0,72
1070	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>	44,01		
1080	KNR 2-02 803-3	STB 01.07.00	Tynki zwykle wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	44,01		
1090	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>	44,01		
1100	KNR 2-02 2009-2	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 44,01	m <sup>2</sup>	44,01		44,01
1110	KNR 2-02 2009-7	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o	m <sup>2</sup>	44,01		
1120	KNR 2-02 1505-3	STB 01.09.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m <sup>2</sup>	44,01		
1130	KNR 2-02 1015-1	STB 01.08.00	Ościeżnice systemowej obwodowej ścieżnice systemowej obwodowej 1 Ościeżnica koloru białego o konstrukcji bezprzylgowej składająca się z: - belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, oklejonych i wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria - listew opaskową (szer. 80 mm) wraz z listwami do ich montażu 0,9+2,0*2,0	m	4,90		4,90

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1140	KNR 2-02 1017-2	STB 01.08.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne zydła drzwiowe w kolorze białym o konstrukcji: Rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie lakierowaną płytą HDF, oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.  0,9*2,0	m2	1,80		
							1,80
1150	KNR 4-01 322-2	STB 01.07.00	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt	2,00		
<b>Razem element 3.2: Ściany</b>							

**3.3 Sufit**

1160	KNR 4-01 701-11	STB 01.10.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	14,12		
1170	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 14,12*0,02	m3	0,28		
1180	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,28		
1190	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m3	0,28		
1200	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	14,12		
1210	KNR 2-02 803-6	STB 01.07.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	14,12		
1220	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	14,12		
1230	KNR 2-02 2009-4	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	14,12		
1240	KNR 2-02 2009-8	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów	m2	14,12		
1250	KNR 2-02 1505-3	STB 01.09.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoża gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	14,12		

**Razem element 3.3: Sufit****Razem rozdział 3: POM NR 7 SZTANIA****4 POM NR 3****4.1 Podłoga**

1260	KNR 4-01 818-5	STB 01.10.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 30,50 1,20*4,84	m2	36,31		
							30,50 5,81
1270	KNR 4-01 816-6	STB 01.10.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	36,31		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1280	KNR 4-01 811-7	STB 01.10.00	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,50		
1290	KNR 4-01 211-3	STB 01.10.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach 42,40	m2	42,40		42,40
1300	820-10	STB 01.10.00	Rozebranie płyty izolacyjnej	m2	42,40		
1310	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 42,40*0,04	m3	1,70		1,70
1320	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	1,70		
1330	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m3	1,70		
1340	U KNR 2-02 1134-1	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	42,40		
1350	KNR 2-02 1102-2	STB 01.03.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	42,40		
1360	KNR 2-02 1102-3	STB 01.03.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=2]	m2	42,40		
1370	U KNR 2-02 1130-2	STB 01.04.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	42,40		
1380	KNR 2-02 1112-5	STB 01.06.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe PCW przeznaczonych do pomieszczeń o znacznym natężeniu ruchu wraz z cokolikami z wykładziny wywiniętej na ścianę min 10 cm	m2	42,40		

**Razem element 4.1: Podłoga****4.2 Ściany**

1390	KNR 4-01 819-15	STB 01.10.00	Rozebranie wykładziny ściennej z (2,18+1,60)*2,0*1,50	m2	11,34		11,34
1400	KNR 4-01 701-2	STB 01.10.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (2,18+1,60)*2,0*2,70 (6,90+4,42)*2,0*2,70 (4,84+1,10)*2,0*2,70 -2,23*1,90 -2,60*1,90	m2	104,44		20,41 61,13 32,08 -4,24 -4,94
1410	KNR 4-01 354-9	STB 01.10.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1420	KNR 4-01 354-5	STB 01.10.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,60*1,9+0,95*2,46+0,7*1,9	m2	8,61		
							8,61
1430	KNR 4-01 349-2	STB 01.10.00	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn 4,840*0,60*0,45	m3	1,31		
							1,31
1440	KNR 4-01 348-3	STB 01.10.00	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły 1,60*2,70 -0,9*2,0	m2	2,52		
							4,32 -1,80
1450	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 11,34*0,02 104,44*0,02 1,31 2,52*0,12	m3	3,93		
							0,23 2,09 1,31 0,30
1460	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	3,93		
1470	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m3	3,93		
1480	KNR 2-02 121-3	STB 01.01.00	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm 4,84*2,70 -0,9*2,0	m2	11,27		
							13,07 -1,80
1490	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni pionowych (2,18+1,60)*2,0*2,70 (4,84+1,10+0,8+2,20+4,4 2+6,90+6,20)*2,70 -2,23*1,90	m2	87,61		
							20,41 71,44 -4,24
1500	KNR 2-02 803-3	STB 01.07.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	87,61		
1510	KNR 2-02 810-6	STB 01.07.00	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na ościeżach o szer.20 cm (2,23+1,90*2,0)*0,35	m2	2,11		
							2,11
1520	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni pionowych 87,61+2,11	m2	89,72		
							89,72
1530	KNR 2-02 2009-2	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	87,61		
							87,61
1540	KNR 2-02 2009-7	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o	m2	87,61		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1550	KNR 2-02 2009-5	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ościeży i pasów ściennych na podłożu	m2	2,11		
1560	KNR 2-02 1505-3	STB 01.09.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	89,72		
1570	KNR 2-02 1015-1	STB 01.08.00	Ościeżnice systemowej obwodowej ścieżnice systemowej obwodowej 1 Ościeżnica koloru białego o konstrukcji bezprzylgowej składająca się z: - belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, oklejonych i wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria - listew opaskową (szer. 80 mm) wraz z listwami do ich montażu  0,9+2,0*2,0	m	4,90		4,90
1580	KNR 2-02 1017-2	STB 01.08.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z rdzenia drzwiowego w kolorze białym o konstrukcji: Rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie lakierowaną płytą HDF, oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.  0,9*2,0	m2	1,80		1,80
1590	KNR 4-01 322-2	STB 01.07.00	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt	2,00		
<b>Razem element 4.2: Ściany</b>							

**4.3 Sufit**

1600	KNR 4-01 701-11	STB 01.10.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  42,40	m2	42,40		42,40
1610	KNR 4-01 108-11	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km  42,40*0,02	m3	0,85		0,85
1620	KNR 4-01 108-12	STB 01.10.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,85		
1630	111-1	STB 01.10.00	Opłata za utylizację gruzu - obejmując opłatę za utylizację gruzu w miejscach przewidzianych do tego np. Zakład Utylizacji Odpadów	m3	0,85		
1640	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	42,40		
1650	KNR 2-02 803-6	STB 01.07.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	42,40		
1660	U KNR 2-02 1134-2	STB 01.03.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	42,40		
1670	KNR 2-02 2009-4	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	42,40		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1680	KNR 2-02 2009-8	STB 01.07.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów	m2	42,40		
1690	KNR 2-02 1505-3	STB 01.09.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłożu gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	42,40		
<b>Razem element 4.3: Sufit</b>							
<b>Razem rozdział 4: POM NR 3</b>							

**5 ROBOTY SANITARNE****5.1 Roboty demontażowe**

1700	200-10	STB 01.10.00	Demontaż obudowy grzejników - demontaż istniejącej zabudowy grzejnikowej - wyniesienie rozebranej zabudowy - wywóz i utylizacja zabudowy	szt	16,00		
1710	1-1	STB 01.10.00	Demontaż urządzeń sanitarnych - demontaż urządzeń sanitarnych (umywalki, zlewozmywaki, baterie, itp.) - wyniesienie urządzeń sanitarnych - wywóz i utylizacja urządzeń sanitarnych - 3 szt. umywalek + baterie - 2 szt. zlewozmywaków kuchennych + baterie	kpl	1,00		
1720	1-1	STB 01.10.00	Demontaż instalacji wodnej - wykucie z murów instalacji - demontaż rur i osprzętu - wyniesienie zdemontowanych materiałów - wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki 10 m rury wodociągowych	kpl	1,00		
1730	1-1	STB 01.10.00	Demontaż instalacji kanalizacyjnej - wykucie z murów instalacji - demontaż rur i osprzętu - wyniesienie zdemontowanych materiałów - wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki - 10 m rury kanalizacyjnej	kpl	1,00		
1740	1-1	STB 01.10.00	Demontaż grzejników i osprzętu - demontaż grzejników i osprzętu - wyniesienie zdemontowanych materiałów - wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki	kpl	1,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1750	1-1	STB 01.10.00	Demontaż instalacji centralnego ogrzewania - wykucie z murów instalacji - demontaż rur - wyniesienie zdemontowanych materiałów - wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki - 18 szt. grzejników - 18 szt. zaworów grzejnikowych - 50 m rury centralnego ogrzewania	kpl	1,00		
<b>Razem element 5.1: Roboty demontażowe</b>							

**5.2 Kanalizacja sanitarna**

1760	KNR 2-15 205-2	ST 01.02.00	Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm	m	10,00		
1770	KNR 2-15 208-3	ST 01.02.00	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm	podejście	3,00		
1780	KNR 2-15 220-5	ST 01.02.00	Zlewozmywaki na szafce	szt	2,00		
<b>Razem element 5.2: Kanalizacja sanitarna</b>							

**5.2 Instalacja wodociągowa**

1790	KNR 2-15 WACETOB 114-3	ST 01.00	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 15 mm	m	10,00		
1800	KNR 0-34 IGM 101-1	ST 01.00	Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C), średnica zewnętrzna rurociągu 12-22 mm	m	10,00		
			10		10,00		
1810	KNR 2-15 WACETOB 117-1	ST 01.00	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy nominalnej 15 mm	szt	3,00		
1820	KNR 2-15 WACETOB 137-1	ST 01.00	Bateria zmywakowa o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00		
<b>Razem element 5.2: Instalacja wodociągowa</b>							

**5.3 Instalacja co**



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1830	1-1	ST 03.00	<p>Wymiana instalacji co z rur miedzianych (w otulinach) wraz z grzejnikami ( w brzdach wraz z ich zaprawieniem) + obudowa grzejników</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji centralnego ogrzewania</li> <li>- wykonanie niezbędnych brzd i przekuć</li> <li>- montaż rur instalacji centralnego ogrzewania z miedzi</li> <li>- montaż otulin rurociągu</li> <li>- montaż grzejników i zaworów</li> <li>- naprawa miejsc po przekuciach</li> <li>- naprawa miejsc po wykonanych brzdach</li> <li>- próba szczelności instalacji</li> <li>- wykonanie próby i regulacji instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji</li> </ul> <p>Pom. 3            Grzejniki 33/300/2400 - 2 szt.            Zawory termostatyczne fi 15 mm - 2 szt.            Zawory odcinające (powrotne) fi 15 mm- 2 szt.            Pom. 2            Grzejniki 33/300/2800 - 3 szt.            Zawory termostatyczne fi 15 mm- 3szt.            Zawory odcinające (powrotne) fi 15 mm3 szt.            Pom 7            Grzejnik 33/500/600 - 2 szt.            Zawory termostatyczne fi 15 mm - 2 szt.            Zawory odcinające (powrotne) fi 15 mm2 szt.            Pom. 4            Grzejnik 22/500/800 - 2 szt.            Zawory termostatyczne fi 15 mm- 2 szt.            Zawory odcinające (powrotne) fi 15 mm2 szt.            Ilość rur miedzianych fi 15 - 60,0mb            Sposób podłączenia - zasilanie boczne            Izolacja z pianki poliuretanowej gr. 20 mm</p>	m2 p.u.	145,22		
<b>Razem element 5.3: Instalacja co</b>							
<b>Razem rozdział 5: ROBOTY SANITARNE</b>							
<b>6 ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>							

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1840	10-10	STE 01.01	<p>Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej</li> <li>- demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego</li> <li>- wykonanie niezbędnych rozkuć</li> <li>- demontaż instalacji elektrycznej</li> <li>- wykonanie nowej instalacji elektrycznej</li> <li>- montaż osprzętu elektrycznego</li> <li>- wykonanie badań i pomiarów elektrycznych</li> </ul> <p>Pom.3</p> <p>Oprawy - plafony 2 x 26 W energooszczędne z barwą ciepłą 7 szt.</p> <p>Przewód YDY żo-750V 3 x2,5 mm<sup>2</sup> - 35,0mb</p> <p>Przewód YDY żo-750V 3 x1,5 mm<sup>2</sup> - 35,0mb</p> <p>Pom. 2</p> <p>Oprawy - plafony świetłówkowe PLC 2 x 26 W energooszczędne 10 szt.</p> <p>Przewód YDY żo-750V 3 x2,5 mm<sup>2</sup> - 80,0mb</p> <p>Przewód YDY żo-750V 3 x1,5 mm<sup>2</sup> - 35,0mb</p> <p>Pom. 7</p> <p>Oprawy - plafony świetłówkowe PLC 2 x 26 W energooszczędne 3 szt.</p> <p>Przewód YDY żo-750V 3 x2,5 mm<sup>2</sup> - 20,0mb</p> <p>Przewód YDY żo-750V 3 x1,5 mm<sup>2</sup> - 35,0mb</p> <p>Pom. 4</p> <p>Oprawy - plafony świetłówkowe PLC 2 x 26 W energooszczędne 4 szt.</p> <p>Przewód YDY żo-750V 3 x2,5 mm<sup>2</sup> - 30,0mb</p> <p>Przewód YDY żo-750V 3 x1,5 mm<sup>2</sup> - 35,0mb</p>	m2 p.u	145,22		
1850	20-10	STE 01.01	<p>Montaż rozdzielnicy wnąkowej RWN 3x12 z drzwiczkami stalowymi wraz z wyposażeniem (18 obwodów 1-fazowych)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie rysunku warsztatowego rozdzielnicy</li> <li>- wykucie wnęki</li> <li>- osadzenie rozdzielnicy wnąkowej</li> <li>- osadzenie osprzętu</li> <li>- obrobienie osadzonej rozdzielnicy</li> </ul> <p>Rozdzielnica 4 x18 P wnąkowa</p> <p>Zasilanie kablem YDYżo-750V 5 x 10 mm<sup>2</sup> (z rozdzielnicy głównej na parterze)</p>	kpl	1,00		
<b>Razem rozdział 6: ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>							

7 WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1860	KNNR 3 702-4		<p>Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi</p> <p>1 Ościeżnica koloru białego o konstrukcji bezprzylgowej składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, oklejonych i wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria</li> <li>- listew opaskową (szer. 80 mm) wraz z listwami do ich montażu</li> </ul> <p>2. Skrzydła drzwiowe w kolorze białym o konstrukcji:</p> <p>Rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie lakierowaną płytą HDF, oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.</p>	m2	3,60		
			0,90*2,0*2,0				3,60
<b>Razem rozdział 7: WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH</b>							
<b>Razem kosztorys: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA DZIECI DO LAT 3 W ŻŁOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL. OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.</b>							