


Przekrój A-A
INWENTARYZACJA
1:100



1. Lastriko/pos.cem. 2,0 cm
Zaprawa cementowa 2,0 cm
Żużel paleniskowy 16,0 cm
Piasek 3,0 cm
2. Parkiet/pcv 1,5 cm
Jastrych cementowy 3,0 cm
Płyty pilśniowe 2,0 cm
Strop
Tynk cem.-wap. 1,5 cm
3. Parkiet/pcv 1,5 cm
Jastrych cementowy 3,0 cm
Płyty pilśniowe 2,0 cm
Płyta żelbetowa
Tynk cem.-wap. 1,5 cm
4. 2xpapa na lepiku
Gładź cementowa 1,0 cm
Płyty korytkowe 10,0 cm
Przestrzeń stropodachu
Gładź cementowa 1,0 cm
Styropian 4,0 cm
Szlichta cementowa 1,0 cm
Strop
5. Tynk zewnętrzny cem.-wap. 1,5 cm
Cegła dziurawka 35,0 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap. 1,5 cm
6. Izolacja pionowa
Cegła pełna 35,0 - 50,0 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap. 1,5 cm

Pracownia projektowa "ALFA". 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dowbora Muśnickiego 21 tel. (0-95) 7214-777					
	imię i nazwisko	nr upr.	data	podpis	zamierzenie inwestycyjne / obiekt :
Projektowała:	mgr inż.arch. Agnieszka Afanasik	LOIA/7/2004/GW w specjalności arch. bez ograniczeń	26.02.2016 r.		Termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 3
Sprawdziła:	mgr inż.arch. Agata Mordacz	LOIA/12/2004/GW w specjalności arch. bez ograniczeń	26.02.2016 r.		
projekt nr : -	faza : Inwentaryzacja	branża : Architektura	treść rysunku :		adres : dz. nr ewid. 2120 ul. Słoneczna 10 66-400 Gorzów Wlkp.
data i miejsce opracowania : Gorzów Wlkp.26.02.2016 r.			Przekrój A-A		
			skala 1:100 rys. nr : 6		