


Przekrój A-A  
1:100



1.

Lastriko/pos.cem.  
Zaprawa cementowa  
Żużel paleniskowy  
Piasek

2,0 cm  
2,0 cm  
16,0 cm  
3,0 cm
2.

Parkiet/pcv  
Jastrych cementowy  
Płyty pilśniowe  
Strop  
Styropian  
Tynk cem.-wap.

1,5 cm  
3,0 cm  
2,0 cm  
10,0 cm  
1,5 cm
3.

Parkiet/pcv  
Jastrych cementowy  
Płyty pilśniowe  
Strop  
Tynk cem.-wap.

1,5 cm  
3,0 cm  
2,0 cm  
1,5 cm
4.

Parkiet/pcv  
Jastrych cementowy  
Płyty pilśniowe  
Płyta żelbetowa  
Styropian  
Tynk silikonowy

1,5 cm  
3,0 cm  
2,0 cm  
20,0 cm  
1,5 cm
5.

2xpapa termozgrzewalna  
Gładź cementowa  
Płyty korytkowe  
Przestrzeń stropodachu - granulowana wełna mineralna gr.25,0 cm  
Gładź cementowa  
Styropian  
Szlichta cementowa  
Strop

1,0 cm  
10,0 cm  
1,0 cm  
4,0 cm  
1,0 cm
6.

Tynk zewnętrzny silikonowy  
Styropian  
Cegła dziurawka  
Tynk wewnętrzny cem.-wap.

1,5 cm  
20,0 cm  
35,0 cm  
1,5 cm
7.

Izolacja pionowa / tynk silikonowy  
Płyty z polistyrenu  
Cegła pełna  
Tynk wewnętrzny cem.-wap.

1,5 cm  
15,0 cm  
35,0 - 50,0 cm  
1,5 cm

Pracownia projektowa "ALFA". 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dowbora Muśnickiego 21 tel. (0-95) 7214-777					
	imię i nazwisko	nr upr.	data	podpis	zamierzenie inwestycyjne / obiekt :
Projektowała:	<b>mgr inż.arch. Agnieszka Afanasik</b>	LOIA/7/2004/GW w specjalności arch. bez ograniczeń	26.02.2016 r.		<b>Termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 3</b>
Sprawdziła:	<b>mgr inż.arch. Agata Mordacz</b>	LOIA/12/2004/GW w specjalności arch. bez ograniczeń	26.02.2016 r.		
projekt nr : -	faza : PFU	branża : Architektura	treść rysunku :		adres :  <b>dz. nr ewid. 2120 ul. Słoneczna 10 66-400 Gorzów Wlkp.</b>
data i miejsce opracowania : Gorzów Wlkp.26.02.2016 r.			<b>Przekrój A-A</b>		
			skala 1:100 rys. nr : 13		