



Gorzów Wlkp., 30 czerwca 2017 r.

WAD-VI.271.37.2017.BD

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

dot. przedmiotu zamówienia:

„Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od budynku nr 34 do ul. Górczyńskiej w Gorzowie Wlkp.”

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

#### Pytanie 1

Czy w pozycji 5 TER jest prawidłowa jednostka rozliczeniowa "m" ?  
5 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu, gr. podbudowy 15 cm m 214,00

#### Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający potwierdza, iż prawidłową jednostką miary jest m<sup>2</sup>. W załączeniu zmodyfikowany TER w powyższym zakresie

#### Pytanie 2

Czy pozycja TER jak niżej między poz. 30 i 31 powinna być bez liczby porządkowej ?

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, o gr. 8 cm, na  
podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - m<sup>2</sup> 386,30  
Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki kolor (kolor do uzgodnienia)

#### Odpowiedź na pytanie 2

W pliku o nazwie: **zał. do formularza ofertowego TER (XLS, 66.5KiB)** są dwie zakładki. Zakładki o nazwie:  
- pierwsza - "TER bez zer"  
- druga - "TER"  
pozycja bez liczby porządkowej pochodząca z zakładki o nazwie "TER" powinna być z liczbą porządkową 31.  
Kolejność pozostałych pozycji powinna zostać przenieumerowana.  
Ostatnia pozycja będzie miała nr nie 39 a 40. Tak jak w zakładce o nazwie: **TER bez zer**

Obie zakładki TER będą wtedy takie same. Różnica polega na tym, że zakładka "bez zer" jest bez formuł w kolumnie "wartość" w drugim przypadku ta kolumna "z zerami" jest z formułami. W załączeniu zmodyfikowany TER w powyższym zakresie.

### Pytanie 3

Czy w pozycjach TER od pozycji bez lp do 31 mimo zapisu "Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, o gr. 8 cm," powinno się ująć kostkę kolorową zgodnie z projektem ?

### Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyjaśnia, iż mimo zapisu w TER "Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej **szarej**, o gr. 8 cm" należy przyjąć kostkę zgodnie z projektem - w kolorze. W załączeniu zmodyfikowany TER w powyższym zakresie

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w poz. 25 Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) stanowiącej załącznik nr 1 do formularza oferty. Zapis w tej pozycji otrzymuje brzmienie:

25	D-04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego, betonu C8/10 (B-10), grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - <b>Wykonanie podbudowy z chudego betonu R<sub>28</sub>=6-9MPa, gr. 10cm</b>	m <sup>2</sup>	453,80
----	------------	--	----------------	--------

W związku z powyższym na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zmianie **Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER)** stanowiącej załącznik nr 1 do formularza oferty.

Treść modyfikacji stanowiącej załącznik do niniejszego pisma zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow](http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

*Jacek Wójcicki*

## Przebudowa ul. Wróblewskiego

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
x	D-M-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*
	D-01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*
x	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*	*	*
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe na drogach	km	1,00	
x	D-01.02.00	USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE	*	*	*
x	D-01.02.01	Usunięcie lub ochrona drzew i krzewów	*	*	*
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i paleniem pozostałości - usuwanie krzewów	h	0,0013	
3	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i paleniem pozostałości - usuwanie żywopłotu	h	0,0067	
x	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*
4	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm z wywiezieniem na odkład - wykonanie robót ziemnych w rejonie budynku 65-67	m <sup>3</sup>	34,15	
x	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg	*	*	*
x	D-01.02.04	Rozbiórka podbudów	*	*	*
5	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu, gr. podbudowy 15 cm	m <sup>2</sup>	214,00	
x	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni drogowych	*	*	*
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	386,30	
7	D-01.02.04	Rozebranie zatok postojowych	m <sup>2</sup>	387,00	
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	100,00	
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7, ułożonej na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	5 044,65	
x	D-01.02.04	Rozebranie elementów betonowych lub kamiennych	*	*	*
10	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi (z odwozem)	m	1 736,00	
11	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	3 105,00	
12	D-01.02.04	Rozebranie murków z bloczków betonowych wraz z fundamentem	m	68,30	
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*
x	D-03.01.00	PRZEPUSTY	*	*	*
13	D-03.01.00	Oslona kabli z rury dwudzielnej 160mm	m	143,00	
14	D-03.01.00	Ułożenie przepustu z rur fi 110	m	142,00	
15	D-03.04.01	Wykonanie przewiertu z rur fi 110	m	7,00	
x	D-03.06.00	REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH	*	*	*
x	D-03.06.01	Regulacja elementów urządzeń podziemnych	*	*	*
16	D-03.06.01	Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	60,00	
17	D-03.06.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych, wodociągowych	szt.	49,00	
18	D-03.06.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	48,00	
19	D-03.06.01	Regulacja pionowa kratek ściekowych	szt.	41,00	
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*
x	D-04.01.00	KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	*	*	*
20	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie wraz zprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża - wykonanie koryta pod zatoki postojowe	m <sup>2</sup>	968,20	
21	D-04.01.01	Profilowanie istniejącej podbudowy z pozostawionego destruktu asfaltowego	m <sup>2</sup>	6 286,00	
x	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*	*
22	D-04.03.01	Skropienie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	6 500,00	
x	D-04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	*	*	*
x	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	*	*
23	D-04.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy po sfrezowaniu, kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	mg	200,00	
x	D-04.05.00	PODBUDOWA I PODŁOŻE Z GRUNTÓW I KRUSZYW - ULEPSZONYCH	*	*	*
x	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	*	*	*
24	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, w wytworni, grubość warstwy 10cm	m <sup>2</sup>	888,40	

X	D-04.06.00	PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO	*	*	*	*
X	D-04.06.02	Podbudowa z betonu cementowego	*	*	*	*
25	D-04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego, betonu C8/10 (B-10), grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - Wykonanie podbudowy z chudego betonu R <sub>28</sub> =6-9MPa, gr. 10cm	m <sup>2</sup>	453,80		
26	D-04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego, betonu C8/10 (B-10), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - Wykonanie podbudowy z chudego betonu R <sub>28</sub> =6-9MPa, gr. 20cm	m <sup>2</sup>	888,40		
27	D-04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego, betonu C8/10 (B-10), grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - Wykonanie podbudowy z chudego betonu R <sub>28</sub> =6-9MPa, gr. 10cm, pod chodniki	m <sup>2</sup>	3 606,20		
X	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
X	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiązaca	*	*	*	*
28	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W 50/70 gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	6 286,00		
X	D-05.03.13a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna	*	*	*	*
29	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	6 286,00		
X	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	*	*	*	*
30	D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 10 cm	m <sup>2</sup>	6 500,00		
X	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
31	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki kolor (kolor do uzgodnienia)	m <sup>2</sup>	386,30		
32	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - Wykonanie nawierzchni zatok postojowych	m <sup>2</sup>	888,40		
33	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - Wykonanie nawierzchni zatok postojowych - (kostka betonowa - materiał zamawiającego)	m <sup>2</sup>	100,50		
X	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZNIOWE	*	*	*	*
X	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów, ścieków i terenów zielonych	*	*	*	*
34	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą - warstwa hum. grub. 10 cm - humus z dowozu	m <sup>2</sup>	1 518,50		
X	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
X	D-08.01.00	KRAWĘŻNIKI	*	*	*	*
X	D-08.01.01	Krawężniki betonowe	*	*	*	*
35	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych zwykłych 15x30 cm na lawie z oporem - luki o promieniu 1m	m	32,00		
36	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych zwykłych 15x30 cm na lawie z oporem z betonu C12/15 - h=+12 cm,	m	1 468,40		
37	D-08.01.01	Ustawienie krawężników 22x15 - 4 cm na lawie betonowej z oporem z krawężnikami skośnymi	m	86,60		
38	D-08.01.01	Ustawienie krawężników 22x15 - 1 cm na lawie betonowej z oporem z krawężnikami skośnymi	m	478,20		
X	D-08.02.00	CHODNIKI	*	*	*	*
X	D-08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	*	*	*	*
39	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	3 606,20		
X	D-08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
X	D-08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
40	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	2 830,10		
					kwota netto [zł]	
					VAT 23% [zł]	
					kwota brutto [zł]	