



Gorzów Wlkp., dnia 14.07.2017 r.

WAD-VI.271.40.2017.AZ

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony „Budowa boisk sportowych przy placówkach oświatowych w Gorzowie Wlkp.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania do treści SIWZ:

Budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10. ul Towarowa 21

**Pytanie 1:**

W opisie technicznym str. 8 - odwodnienie płyty boiska - jest zapis iż podczas wykonywania robót ziemnych należy wykonać badania przepuszczalności gruntu. Jeżeli czas wsiąkania wody w otworach przekroczy 20 minut, należy dokonać wymiany gruntu na głębokość do 1,5 m, na grunt przepuszczalny.

*Czy Zamawiającego uzna ewentualną wymianę gruntu, za konieczne do wykonania roboty dodatkowe na etapie realizacji inwestycji, za które Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.*

**Odpowiedź:**

W przypadku konieczności wymiany gruntu na głębokość do 1,5 m, nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej, Zamawiający podejmie decyzje na etapie robót budowlanych, o robotach dodatkowych.

**Pytanie 2:**

Wg projektu warstwa nośna boiska ma być wykonana z kruszywa łamanego frakcji 4,0 + 31,5 mm. Kruszywo frakcji 4 + 31,5mm jest kruszywem trudno dostępnym.

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kruszywa frakcji 0 + 31,5mm, typowego kruszywa drogowego na podbudowy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 na frakcję 0-31,5.

**Pytanie 3:**

W opisie technicznym str. 8 - dojścia i dojazdy - do wykonania jest uzupełnienie nawierzchni asfaltowej kostką betonową 10x20cm gr. 8cm. W tabeli elementów rozliczeniowych nie ma takiej pozycji.

*Prosimy o podanie w jakiej pozycji tabeli elementów rozliczeniowych należy ująć koszt uzupełnienia nawierzchni asfaltowej. Prosimy również o potwierdzenie, iż faktycznie do uzupełnienia kostką betonową jest nawierzchnia asfaltowa w ilości 3,45m<sup>2</sup>.*

**Odpowiedź**

Do uzupełnienia kostką betonową nawierzchni (dojścia i dojazdy str 8 projektu) przy ul. Towarowej jest nawierzchnia z kostki betonowej 10x20x8 w kolorze szarym o powierzchni 3,45 m<sup>2</sup> zgodnie z rysunkiem A01 str. 12. Chodnik z kostki betonowej jest ujęty w poz. 2.5.1 TER

**Pytanie 4:**

Wg projektu rys. A06 do wykonania jest utwardzenie wzdłuż ogrodzenia kostką betonową 10x20cm gr. 8cm na podsypce cem.-pias. gr. 3cm. W tabeli elementów rozliczeniowych poz. 2.5.1 jest chodnik z kostki betonowej gr. 6cm.

*Prosimy o podanie z jakiej grubości kostki betonowej należy wykonać nawierzchnię wzdłuż ogrodzenia boiska.*

**Odpowiedź:**

Załączona Tabela Elementów Rozliczeniowych jest materiałem pomocniczym.

W TER poz. 2.5.1. jest błąd. Powinno być: „Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układanej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem”.

Wzdłuż ogrodzenia boiska pozycję utwardzenia kostką betonową wykonać należy zgodnie z rysunkiem A06 i wycenić przy płycie boiska jako roboty towarzyszące nawierzchni boiska.

**Pytanie 5:**

Wg projektu do wykonania jest ogrodzenie panelowe wys. 4m z piłkochwytem wys.6m zamontowanym na ogrodzeniu.

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wolnostojącego systemowego piłkochwytu H=6m.*

**Odpowiedź:**

Piłkochwyty należy wykonać zgodnie z projektem.

W załączeniu Zamawiający przekazuje poprawioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych dotyczącą zadania „Budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21”

Powyższe zmiany i wyjaśnienia są obowiązujące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

*Jacek Wójcicki*

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**  
**Budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21**

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45342000-6 CPV	OGRODZENIE BOISKA				
1.1	S-01.00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,4 m <sup>2</sup> i głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii III	kpl.	1		
1.2	S-01.00	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych	kpl.	1		
1.3	S-02.00	Ogrodzenia systemowe z paneli ogrodzeniowych wys. 4m, przęsła 2,5m, słupki z kształownika zamkniętego	kpl.	1		
1.4	S-02.00	Brama wjazdowa systemowa szer. 3,5 m	kpl.	1		
1.5	S-02.00	Furtki systemowe	kpl.	1		
2	45212200-8 CPV	BOISKO				
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1.1	S-01.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	kpl.	1		
2.1.2	S-01.00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	kpl.	1		
2.1.3	S-01.00	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	kpl.	1		
2.1.4	S-01.00	Usunięcie pni drzew	kpl.	1		
2.1.5	S-01.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	kpl.	1		
2.1.6	S-01.00	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowładoczym	kpl.	1		
2.1.7	S-02.00	Demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń sportowych	kpl.	1		
2.2		PODBUDOWA				
2.2.1	S-01.00	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	kpl.	1		
2.2.2	S-01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	kpl.	1		
2.2.3	S-01.00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	kpl.	1		
2.2.4	S-01.00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	kpl.	1		
2.3		NAWIERZCHNIA BOISKA				
2.3.1	S-01.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II	kpl.	1		
2.3.2	S-01.00	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	kpl.	1		
2.3.3	S-01.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	kpl.	1		
2.3.4	S-01.00	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, certyfikowanej, z zasypką, malowaniem linii boisk	kpl.	1		
2.4		SPRZĘT SPORTOWY				
2.4.1	S-02.00	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego m <sup>3</sup>	kpl.	1		
2.4.2	S-02.00	Osadzenie tulej do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki, malowanych farbą syntetyczną nawierzchniową	kpl.	1		
2.4.3	S-02.00	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do koszykówki	kpl.	1		
2.4.4	S-02.00	Osadzenie tulej do słupków i stojaków do koszykówki, malowanych farbą syntetyczną nawierzchniową	kpl.	1		
2.4.5	S-02.00	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej	kpl.	1		
2.4.6	S-02.00	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki i kometki	kpl.	1		
2.4.7	S-02.00	Piłkochwyty o wys. 6 m	kpl.	1		

2.5		CHODNIK			
2.5.1	S-01.00	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układanej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	kpl.	1	
				Razem netto	
				VAT ..... %	
				Razem brutto	