


Przekrój normalny
dla ulicy Siewnej w Gorzowie Wielkopolskim
SKALA 1:50



Warstwa ścieralna z AC11S gr 5cm
Podbudowa zasadnicza z AC16P gr 5cm
Podbudowa pomocnicza z Kt SM 0/31.5mm gr 20 cm
Warstwa odcinająca z pospółki gr 15cm
podłoże wyrównane i zagęszczone



"FORMA" Pracownia Projektowa s.c.
Wanda Formanowska Radosław Formanowski
Wilkowice Ul. Dębowa 6, 64-115 Świeciechowa,
tel. 65-534-12-83

DATA
05.2017

TEMAT	Przebudowa ulicy Siewnej	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU	Profil podłużny	
INWESTOR	Miasto Gorzów Wielkopolski Ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski	SKALA 1:500
BRANŻA	Drogowa, Sanitarna, Elektryczna	Rys. nr 3.
PROJEKTANT	techn. Wiesław Kostórkiewicz	Uprawn. Bud. nr 177899/10 spec. konstr. - inż.
PROJEKTANT	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	Uprawn. Bud. nr 15149/10 spec. inst. - inż.
PROJEKTANT	mgr inż. Artur Mielczarek	Uprawn. Bud. nr 15149/10 spec. inst. - inż.
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Radosław Formanowski	
PROJEKTANTA	mgr inż. Wanda Formanowska	

