

A


KOSTKA BETONOWA SZARA TYPU CEGŁA 20x10x6	6,0 CM
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4	15,0 CM
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO $I_s=0,98$	

B

KOSTKA BETONOWA SZARA TYPU CEGŁA 20x10x6	6,0 CM
BETON C12/15	15,0 CM
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO	10,0 CM
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO $I_s=0,98$	

C

PIASEK GRUBOZIARNISTY STABILIZOWANY CEMENTEM 1:10	15,0 CM
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO $I_s=0,98$	



KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI
ARCHITEKT
Ul. Nadrzeźna 17/86 66-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax (095) 736 36 46 gsm 608 36 22 21
mail: grzegorzewski@jkg.pl www: jkg.pl

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH PLACU
ZABAW I UTWARDZENIE NAWIERZCHNI
JEDN. EWID.: 086101_1 M. GORZÓW WŁKP.
UL. DUNIKOWSKIEGO DZIAŁKA NR 1184
OBR. EWID.: 086101_1.0004 STASZICA

STADIUM	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	UTWARDZENIE NAWIERZCHNI - SZCZEGÓŁY
NR RYSUNKU A4	SKALA 1:50
NR PROJEKTU	DATA 08.08.2017
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Krzysztof Grzegorzewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr LOIA/1/2002/GW
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Jakub Koralewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr LOIA/20/2006/GW